

szkicownik 9/2
do SLU2
zad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan ,gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm / wężyk do spłuczki/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne z szybami z płyt polistyrenowych UWAGA: montaż samego brodzika + silikonowanie + kotara	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm brodzikowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (w tym pralka)	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	RAZEM 2.000	2.000
20	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 2	m m	RAZEM 2.000	2.000
21	analiza indywidualna	Zakorkować zawory na powrocie (grzejniki) 4	szt szt	RAZEM 4.000	2.000
22	analiza indywidualna	Czyszczenie grzejników 4	szt szt	RAZEM 4.000	4.000
23	KNR 2-15 0419-03	Grzejnik łazienkowy drabinkowy (wymiana natomiast zawór z głowicą zostaje istniejący) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Zbigniew [signature]
 upr. bud. GP 42-702/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 201.142	m ² m ²		
				201.142	
				RAZEM	201.142
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.98*2*2.0+1.0*2.0	m ² m ²		
				9.920	
				RAZEM	9.920
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.71*1.98	m ² m ²		
				3.386	
				RAZEM	3.386
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.35*3.28+3.29*4.35+1.32*1.71+2.49*3.48	m ² m ²		
				39.502	
				RAZEM	39.502
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.13*1.15*3	m ² m ²		
				3.899	
				RAZEM	3.899
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.13*3	m m		
				3.390	
				RAZEM	3.390
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.2*4	m ² m ²		
				7.920	
				RAZEM	7.920
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z dwoma zamkami 2.20*1.0	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 42.888	m ² m ²		
				42.888	
				RAZEM	42.888
18	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką 158.254	m ² m ²		
				158.254	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.888+158.254	m ² m ²	RAZEM 201.142	158.254 201.142
20	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (1.71*2+1.98*2)*2.83+3.48*0.90+2.49*0.90	m ² m ²	RAZEM 26.258	26.258 26.258
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.35*3.28+3.29*4.35+2.49*3.48+1.32*1.71+1.98*1.71	m ² m ²	RAZEM 42.888	42.888 42.888
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.35*4+3.28*2+3.29*2+1.32*2+1.71*4+2.49*2+3.48*2+1.98*2)*2.83	m ² m ²	RAZEM 158.254	158.254 158.254
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.888	m ² m ²	RAZEM 42.888	42.888 42.888
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 158.254-26.258	m ² m ²	RAZEM 131.996	131.996 131.996
25	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 42.888	m ² m ²	RAZEM 42.888	42.888 42.888
26	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 42.888	m ² m ²	RAZEM 42.888	42.888 42.888
27	KNR W-02 0206-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.71*1.98	m ² m ²	RAZEM 3.386	3.386 3.386
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.35*3.28+3.29*4.35+1.32*1.71	m ² m ²	RAZEM 30.837	30.837 30.837
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 2.49*3.48	m ² m ²	RAZEM 8.665	8.665 8.665
30	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 2.49*2+3.48*2	m m	RAZEM 11.940	11.940 11.940
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie nadzoru budowlanym
KUP/BO/6004/01