

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan					
1	KNR 2-15 0312-02	Junkers 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0307-02 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm we wnękach - BELKA GAZOM. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 2- 15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Żelazny
upr. bud. 7532/424/04
w specjalności inżynierskiej inżynierii
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **mieszkanie** - 2 - pokoje ,przedpokój, kuchnia, łazienka,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Sułkowskiego 36/30A

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem. Oprawa typu „plafon” IP44 w kuchni i łazience	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty zp.t. z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy mieszkaniowej S-18 ,ochronnik II stopnia, montaż zabezpieczeń S301 8 obwodów, 2 x wyłącznika różnicowoprądowego 1f, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż tablicy licznikowej 1-f, OK 1x25A,	1kpl	
4.	Kuchenka elektryczna 3 -palnikowa białowa	1kpl	
5.	Wymiana i naprawa instalacji domofonowej	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienia przewodu PE	1kpl	
7.	Montaż wypustu RTV	1kpl	
8.	Montaż wypusty telefonicznego	1kpl	
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
10.	RAZEM NETTO w PLN		