

autogramik 9/1
do s14/2
ryd. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 253.583	m ² m ²		
				253.583	
				RAZEM	253.583
2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.70*5.15+3.14*5.15+2.07*4.29+3.07*3.53	m ² m ²		
				49.793	
				RAZEM	49.793
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.04*2*2.78+1.63*2*2.78+2.76*1.50	m ² m ²		
				24.545	
				RAZEM	24.545
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.04*1.63+2.76*2.82	m ² m ²		
				11.108	
				RAZEM	11.108
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 11	szt. szt.		
				11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.700	m ² m ²		
				0.700	
				RAZEM	0.700
7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.50*1.70*4	m ² m ²		
				10.200	
				RAZEM	10.200
8	NNRNKB 202 1021-08	(z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0 m2 1.0*0.70	m ² m ²		
				0.700	
				RAZEM	0.700
9	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
10	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kałowych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.20*5	m ² m ²		
				8.800	
				RAZEM	8.800
15	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych w kuchni i łazience 0.50*0.50*2*2.78	m ² m ²		
				1.390	
				RAZEM	1.390
18	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian i sufitów siatką 274.128	m ² m ²		
				274.128	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	274.128
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 60.902+213.226	m ²		
			m ²	274.128	
				RAZEM	274.128
20	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.04*2+1.63*2)*2.78+2.76*0.90+1.73*0.90	m ²		
			m ²	24.446	
				RAZEM	24.446
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.15*4+2.70*2+3.14*2+2.07*2+4.29*2+3.07*2+3.53*2+2.76*2+2.82*2+2.04*2+1.63*2)*2.78	m ²		
			m ²	213.226	
				RAZEM	213.226
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.70*5.15+3.14*5.15+2.07*4.29+3.07*3.53+2.76*2.82+2.04*1.63	m ²		
			m ²	60.902	
				RAZEM	60.902
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.902	m ²		
			m ²	60.902	
				RAZEM	60.902
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 213.226-24.446	m ²		
			m ²	188.780	
				RAZEM	188.780
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25.0	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
26	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 60.902	m ²		
			m ²	60.902	
				RAZEM	60.902
27	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 60.902	m ²		
			m ²	60.902	
				RAZEM	60.902
28	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.76*2.82+2.04*1.63	m ²		
			m ²	11.108	
				RAZEM	11.108
29	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.70*5.15+3.14*5.15+3.07*3.53+4.29*2.07	m ²		
			m ²	49.793	
				RAZEM	49.793
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + 1 mb wąż elastyczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 2 komorowy + szafka zlewozmykowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową GEBERIT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (ć + pralka)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż istniejących umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na wspornikach (szafkę zlikwidować)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	analiza indywidualna	umyć istniejącą umywalkę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego (junkers)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 19,2 Kw (junkers)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (uwaga jeżeli istniejące są radiowe to nie wymieniać)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Zelazny
upr. bud. GP-KZ-7642/424/94
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 3 pokoje, kuchnia ,łazienka, przedpokój

Budowa: **Bydgoszcz** Planu 6-letniego 35/19

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni , łazience oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem	18kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(10obwodów) i montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu na RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. Doprowadzenie i podłączenie PE (c.o , gaz, wodomierz, wanna(prysznic))	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		