

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 9.20	m ³ m ³	 9.200	 9.200
				RAZEM	9.200
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 184.621	m ² m ²	 184.621	 184.621
				RAZEM	184.621
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 184.621	m ² m ²	 184.621	 184.621
				RAZEM	184.621
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 184.621	m ² m ²	 184.621	 184.621
				RAZEM	184.621
5	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 48.860	m m	 48.860	 48.860
				RAZEM	48.860
6	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28.780	m ² m ²	 28.780	 28.780
				RAZEM	28.780
8	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 82.113	m ² m ²	 82.113	 82.113
				RAZEM	82.113
9	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 135	m m	 135.000	 135.000
				RAZEM	135.000
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 135	m m	 135.000	 135.000
				RAZEM	135.000
11	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 209.813	m ² m ²	 209.813	 209.813
				RAZEM	209.813
12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 200.776	m ³ m ³	 200.776	 200.776
				RAZEM	200.776
13	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ręcznie 95.078	m ³ m ³	 95.078	 95.078
				RAZEM	95.078
14	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 109.480	m ² m ²	 109.480	 109.480
				RAZEM	109.480
15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie posadzek i opasek betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych 39.409	m ³ m ³	 39.409	 39.409
				RAZEM	39.409
16	KNR 4-04 0109-03	Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 ceg. 3.12	m ² m ²	 3.120	 3.120
				RAZEM	3.120
17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² kraty 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

