

zalecenik 8/2
do SIWZ
add. Nr 2

Bydgoszczr.

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB - 4 rodziny

Budowa: Bydgoszcz - Łokietka 32

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		-	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		1	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		4	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi. Montaż 1 szt. Elektrozaczeptu w bramce wejściowej.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy dla najemców.		2	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym w listwie izolacyjnej w korytarzu oraz w ziemi w rurze ochronnej PCW (około 50m).		4	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl). Montaż zabezpieczenia S301 B10 w TA - 1kpl.		50	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

UWAGA:

1. Teren posesji przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót kablowych.
2. Montaż kasety cyfrowej wykonać bez uszkodzenia elewacji budynku.