

zatręcznik 1x1 &
do 512/2

Bydgoszcz..... r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB
Budowa: Bydgoszcz

- 14 rodzin
ul. Różana 16

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w zakresie doboru wewnętrznych linii zasilających i spadków		1	
2	Wymiana SPD . Obudowa izolowana IP 65, IK 10. Montaż we wnęce w ścianie zewnętrznej od strony przyłącza		1	
3	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i GTR przewodem 4xYLY1x25mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem		15	
4	Demontaż izolatorów z uchwytnymi na ścianie zewnętrznej		1	
5	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160A, zabezpieczenie 2x(3x63A). Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ)		1	
6	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej p/t. (dwa wlz)		40	
7	Wymiana przewodu YDY5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych		150	
8	Montaż tablic mieszkaniowych typu S18 w lokalach mieszkalnych n/t, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istniejących obwodów. Wymiana dzwonek-wypusty.		14	
9	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 we wnękach na półpiętrach klatki schodowej budynku wyposażonych w TL-1/3F, OK1/3x25A: zamykanych na kłódki		14	
10	Wymiana oświetlenia administracyjnego w komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		20	
11	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy IP44 typu LED z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux.		9	
12	Montaż oprawy LED z czujnikiem ruchu przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza - (wypusty).		1	
13	Montaż oprawy LED "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
14	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
15	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω).		1	
16	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1	
17	Razem netto w PLN			
18	VAT 8%	0,08		
19	Razem brutto w PLN			

