

4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1205-01	Bramy pełne stalowe dwuskrzydłowa + furka	m ²		
		1,6*3+1,6*1	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
2	analiza indywidualna	dorobienie kluczy dla najemców	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Sogonowski
upr. bud. WOPP-NB-7210/205/82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 2	kol.		
			kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² w lokalu nr 4 4*2	m ²		
			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4*6+2*6	m ²		
			m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR 0-25 0102-02	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem 2*0,2*4	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
5	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 1,6	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 26 m ² / dm ³) Wsp do R,M,S - 2 1,6	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2*2+4,4)*0,25	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej i obróbka gzymsu 2,1	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej lokal nr 6 2*4,4	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro warstwa spadkowa lokal nr 6 8,8	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm lokal nr 6 Krotność = 2 8,8	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
12	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ² lokal nr 6 8,8	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
13	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową lokal nr 6 8,8	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
14	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm lokal nr 6 8,8	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
15	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4,4*6+2*2*6	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
16	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 1,4*8,5	m ²		
			m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
17	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym demontaz i ponowny montaz 11,9	m		
			m	11,900	
				RAZEM	11,900
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11,9	m ²		
			m ²	11,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*2,8*2+1,5*4,5	m ² m ²	RAZEM 17,950	11,900 17,950
20	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*4,4	m ² m ²	RAZEM 8,800	17,950 8,800
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1,000	8,800 1,000
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 1	m ³ m ³	RAZEM 1,000	1,000 1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP-NB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0,4*0,7*2*0,24+0,4*0,4*0,7	m ³		
			m ³	0,246	
				RAZEM	0,246
2	analiza indywidualna	Montaż wkładu kominowego 4,8	m		
			m	4,800	
				RAZEM	4,800

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Szczęśliwowski
 upr. bud. WBS-NB/7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BD/01/61/04