

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 6,2*2,58	m ² m ²	15,996 RAZEM	15,996
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany 1,4*(2*6,2+2*2,58)+2,2*(1,5*6+6,58*2)	m ² m ²	73,336 RAZEM	73,336
3	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych analogia zabudowy drewnianej 6,2*2+1,5*2*4	m ² m ²	24,400 RAZEM	24,400
4	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 z płyt wodoodpornych 12 mm 6,2*2,2+1,5*2,2*4	m ² m ²	26,840 RAZEM	26,840
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6,000 RAZEM	6,000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 71,36	m ² m ²	71,360 RAZEM	71,360
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,2*2,58	m ² m ²	15,996 RAZEM	15,996
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,2*1,5*2+2,58*1,5*2	m ² m ²	26,340 RAZEM	26,340
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 16	m ² m ²	16,000 RAZEM	16,000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 71,36	m ² m ²	71,360 RAZEM	71,360
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 12	m m	12,000 RAZEM	12,000
12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1,6*6	m ² m ²	9,600 RAZEM	9,600
13	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,6*6	m ² m ²	9,600 RAZEM	9,600
14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 6	szt. szt.	6,000 RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 6	szt. szt.	6,000 RAZEM	6,000
16	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,5*6,2	m ² m ²	9,300 RAZEM	9,300
17	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą przyjąć cenę płytek minimum 40 zł/1m2 13,8	m ² m ²	13,800 RAZEM	13,800
18	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,2*2,58	m ² m ²	15,996 RAZEM	15,996

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 16	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
20	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 6,2*2+1,5*8	m m	 24,400	 24,400
				RAZEM	24,400
21	KNR-W 4- 01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 6,2*1,5+4*1,5*1,5	m ² m ²	 18,300	 18,300
				RAZEM	18,300
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
32	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBFP-NB-7210.205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04