

zatębnik Nr 9/1
do SIWA
rod. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa (ustawić od narożnika w kierunku okna lodówka 60 cm , zlewozmywak 80 cm, kuchenka 50 cm - reszta do okana wolne)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm /spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka + pralka/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym +wąż elastyczny 1 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm /w tym pralka/ 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego + niski brodzik 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu z deszczownicą montowane na ścianie 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Zbigniew Zdzieny
 upr. bud. G. KZ 7642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0,9*2,25	m ²		
			m ²	2,025	
				RAZEM	2,025
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1,46*1,47*2+1,15*1,47*3	m ²		
			m ²	9,364	
				RAZEM	9,364
3	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - przy wymianie okien 0,75*1,50*10	m ²		
			m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
6	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 11,25	m ²		
			m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,10*0,25*6	m ²		
			m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
9	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 1,56*2,65*2+2,56*2,65*2+2,85*1,50	m ²		
			m ²	26,111	
				RAZEM	26,111
10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,56*1,56+2,27*0,98	m ²		
			m ²	6,218	
				RAZEM	6,218
11	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. "90" 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- wyposażone w dwa zamki, klamki i szyldy 2,0*0,9	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
14	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0*2	m ²		
			m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
15	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
16	KNR 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² z zamkiem i klamkami oraz kratką wentylacyjną o pow 220 cm ² 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -3,00*1,03 2,58*3,22+2,55*2,85+2,48*3,15+2,47*1,45+2,57*1,45+4,75*5,25	m ²		
			m ²	-3,090	
			m ²	55,633	
				RAZEM	52,543
18	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,55*2,85+2,56*1,56+2,27*0,98	m ²	13,486	
				RAZEM	13,486
19	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a z. sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo".	m ²		
		13,486	m ²	13,486	
				RAZEM	13,486
20	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,58*2,85*2+1,50	m		
			m	9,780	
				RAZEM	9,780
21	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 9,78	m		
			m	9,780	
				RAZEM	9,780
22	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 0,98*2,0*2+2,27*2,0*2	m ²		
			m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
23	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2,85*0,75+2,56*2,0*2+1,56*2,0*2+0,98*2,0*2+2,27*2,0*2	m ²		
			m ²	31,618	
				RAZEM	31,618
24	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,22*2,75*2+2,58*2,75*2	m ²		
			m ²	31,900	
				RAZEM	31,900
25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 53,633+6,218 ściany 2,58*2,75*2+3,22*2,75*2+2,55*2,75*2+2,85*2,75*2+2,48*2,75*2+3,15*2,75*2+2,47*2,75*2+1,45*2,75*2+2,57*2,75*2+1,45*2,75*2+4,75*2,75*2+5,25*2,75*2	m ²		
			m ²	59,851	
			m ²	191,235	
				RAZEM	251,086
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 59,851	m ²		
			m ²	59,851	
				RAZEM	59,851
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 191,235	m ²		
			m ²	191,235	
				RAZEM	191,235
28	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 191,235	m ²		
			m ²	191,235	
				RAZEM	191,235
29	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 59,851	m ²		
			m ²	59,851	
				RAZEM	59,851
30	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 191,235+59,851	m ²		
			m ²	251,086	
				RAZEM	251,086
31	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,50*4	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 18,95	m		
			m	18,950	
				RAZEM	18,950
33	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 7,0*1,10	m ²		
			m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
34	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 52,543-2,85*2,55	m ² m ²	45,276	
				RAZEM	45,276
36	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km 1,35	m ³ m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
37	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1,35	m ³ m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
38	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NB-8388-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

