

zakończony 9/5
do 31/12
rad. Nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 1,9*2,83+4,6*3,15+1,95*1,7+0,98*1,7+1,4*2+2,56*2,2	m ² m ²	33,280	RAZEM 33,280
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*3,12+2*4,72+2*2+2*1,65+2*2,87+2*2+2*2,56+2*2,92+2*1,02+2*1,65+2*1,48+2*1,97)*2,45	m ² m ²	137,004	RAZEM 137,004
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (3,12*2+4,72*2+2,67*2+2*2)*2,5+21	m ² m ²	83,550	RAZEM 83,550
4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotylnkowanych na wpust lub półwpust, analogia rozebranie drewnianej zabudowy w kuchni, przedpokojach oraz płyt pilśniowych ze ścian w łazience i kuchni 11+11,6	m ² m ²	22,600	RAZEM 22,600
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	RAZEM 2,000
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33,28	m ² m ²	33,280	RAZEM 33,280
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4,000	RAZEM 4,000
8	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 UWAGA skrzydła uchylno-rozwieralne duże i małe 1,45*1,45*2+1,15*1,3	m ² m ²	5,700	RAZEM 5,700
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych analogia ościeżnicy drzwi wejściowych 1,8	m ² m ²	1,800	RAZEM 1,800
10	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 0,8*2,2	m ² m ²	1,760	RAZEM 1,760
11	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł policzyć cenę podokienników 3	szt. szt.	3,000	RAZEM 3,000
12		nawiewniki higrosterowalne 3	szt. szt.	3,000	RAZEM 3,000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 137	m ² m ²	137,000	RAZEM 137,000
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33,28	m ² m ²	33,280	RAZEM 33,280
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 33,28	m ² m ²	33,280	RAZEM 33,280
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 137	m ² m ²	137,000	RAZEM 137,000
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 33,28	m ² m ²	33,280	RAZEM 33,280
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 137	m ² m ²	137,000	RAZEM 137,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 8*1,1	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
21	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² parapetów zewnętrznych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2,8	m		
			m	2,800	
				RAZEM	2,800
23	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2,5*0,9+2,2*0,6	m ²		
			m ²	3,570	
				RAZEM	3,570
24	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone wraz z okuciami 1,6	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
25	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone 1,6*3	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
26	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1,6*4	m ²		
			m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy progowe aluminiowe 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 14,76+11,99+7,15	m ²		
			m ²	33,900	
				RAZEM	33,900
31	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 14,76+11,99+7,15	m ²		
			m ²	33,900	
				RAZEM	33,900
32	KNR 2-22 1001-03	Podkłady pod posadzki z płyt ze szkła piankowego czarnego grubości 50 mm na sucho analogia podkład z pianki pod podłogę z paneli 1,9*2,83+4,6*3,15+1,95*1,7+0,98*1,7	m ²		
			m ²	24,848	
				RAZEM	24,848
33	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 24,84	m ²		
			m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
34	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2*1,4+2*2+2,56+2,2)*1,5	m ²		
			m ²	17,340	
				RAZEM	17,340
35	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą przyjmując cenę płytek minimum 40 zł/m ² 17,34	m ²		
			m ²	17,340	
				RAZEM	17,340
36	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,4*2+2,56*2,2+1,95*1,7	m ²		
			m ²	11,747	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 11,74	m ² m ²	RAZEM 11,740	11,747
38	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł analogia osadzenie 2 maskownic w kuchni i łazience 2	szt. szt.	2,000	2,000
39	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	2,000
40	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,3	m ³ m ³	2,300	2,300
41	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,3	m ³ m ³	2,300	2,300
42	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	11,747

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBP-Nr-7210/205/02
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KU/BC/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafkę zlewozmywakową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych KOMPACT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka + pralka/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm / w tym pralka/	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego +brodzik 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Zbigniew Szeląg
 upr. bud. CPK 6642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **mieszkanie** - Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokójBudowa: **Bydgoszcz** - Kasprzaka 4/19**II. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem Oprawa typu „plafon” w kuchni i łazience IP44	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy mieszkaniowej S-18 ,ochronnik II stopnia, montaż zabezpieczeń S301 6 obwodów 2 x wyłącznika różnicowoprądowego 1f, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż tablicy licznikowej 1-f, OK 1x25A,	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienia przewodu PE Doprowadzenie i podłączenie PE (c.o , gaz, wodomierz, wanna(prysznic))	1kpl	
5.	Montaż wypustu RTV	1kpl	
6.	Montaż wypusty telefonicznego przewód UTP.kat 5e 4x2x0,5mm2	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		

Uwaga:

1. W dużym pokoju na największej ścianie na środku zamontować zestaw gniazdo 230V, gniazdo RTV-SAT, Gniazdo RJ-45
2. Osprzęt montować w systemie ramkowym