

BRANŻA BUDOWLANA

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	cena jednostkowa netto	Ilość j.m obmiaru	Wartość netto
1	2	3	4	5	6,000	7
		Śniadeckich 1 front				
	Roboty malarskie					
1.	KNR 4-01 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		1511,940	
2.	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m2		1511,940	
3.	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m2		1076,810	
4.	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		347,130	
5.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		382,420	
6.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		1128,320	
7.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- białą	m2		382,420	
8.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m2		1128,320	
9.	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		243,466	
10.	kalk. własna	Renowacja stolarki drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m2- oczyszczenie z starej farby	m2		58,938	
11.	kalk. własna	Demontaż tapicerki i montaż nowej tapicerki na stolarcie drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m2	m2		7,594	
11.	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą drewnianych drzwi zdobionych złoconiami o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		39,725	
12.	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		258,654	
13.	TZKNBK IX 5403-21	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		74,480	
14.	kalk. własna	Sztukateria (miejscowa naprawa i uzupełnienie oczyszczenie środkami do usuwania starej powłoki)	kpl		4,000	
15.	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m2		328,320	
16.	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		62,500	
17.	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt		47,000	
	posadzki i glazura ścienna oraz podłogowa					

18.	KNR 4-01 0816-02 analogia	Ocyklinowanie schodów z deszczulek starych zniszczonych R=2	m2		14,010	
19.	KNR 4-01 0816-02 analogia	Ocyklinowanie parkietów z deszczulek starych zniszczonych R=2	m2		138,380	
20.	kalk. własna	Rozebranie posadzki parkietowej	m2		20,640	
21.	kalk. własna	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m2		20,640	
22.	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie schodów drewnianych parkietowych R=2(lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m2		14,010	
23.	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych R=2(lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m2		138,380	
24.	kalk. własna	Mocowanie listew przyściennych i dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		8,646	
25.	kalk. własna	Oczyszczenie listew przyściennych	m2		29,138	
26.	kalk. własna	Demontaż starych i montaż nowych listew przyściennych (na wzór istniejących)	m2		5,693	
27.	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		40,140	
28.	kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m2		233,760	
29.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		42,640	
30.	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		7,490	
31.	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2		7,490	
32.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		50,550	
33.	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		48,050	
34.	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2		106,980	
35.	kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów	m		109,840	
36.	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej	m2		107,040	
37.	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i dopasowanie drzwi wewnętrznych (ewentualne docięcie)	m2		107,040	

38.	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB	m2		106,040	
39.	NNRNKB 202 1136-01	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance	m2		130,310	
40.	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		142,840	
wywóz gruzu i utylizacja						
41.	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km +wyniesienie gruzu z budynku	m3		13,000	
42.	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3		13,000	
WARTOŚĆ NETTO						zł
VAT					23%	
* WARTOŚĆ BRUTTO						zł

* wartość brutto należy przenieść do formularza oferty - załącznik 1

Remont instalacji sanitarnych w WC na parterze i 1. piętrze siedziby ADM wraz z wymianą urządzeń. Ul. Sniadeckich 1, Bydgoszcz

mgr inż. Sławomir Jagała :

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
					<i>netto</i>	<i>netto</i>
1 Sanitariaty parter						
1.1 WC damskie – parter						
1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	4,5		
2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka z postumentem	kpl.	1		
3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - WC kompakt	kpl.	1		
4	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - umywalka	szt.	1		
5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - WC kompakt	szt.	1		
6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej z zaworami	szt.	1		
7	analiza indywidualna	Demontaż wentylatora mechanicznego	szt.	1		
8	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do zimnej wody PP PN20 o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych - montaż w brzdach ściennych.	m	2,5		
9	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do ciepłej wody PP Stabi PN20 o śr. 20 x 3,4 mm o połączeniach zgrzewanych- montaż w brzdach ściennych.	m	1,5		
10	KNR 0-34 0106-03	Izolacja nowych rurociągów śr.20 mm otulinami gr.6 mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - przewody wodociągowe	m	4		
11	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm (WC, umywalka)	szt.	3		
12	KNR 2-15 0107-01	Węże elastyczne stalowe plecione umywalka, L=0,3m	szt.	2		
13	KNR 4-01 0336-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		
14	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie brzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka)	szt.	1		
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - miska WC	szt.	1		

17	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, WC)	szt.	2		
18	KNR 2-15 0224-04	Zestaw WC ze stelażem podtynkowym gr. 10,5-15,5 cm, szer. 50 cm, wys. 1,12m - 1,2 m, zbiornik podtynkowy z podwójnym przyciskiem, prostokątnym 3/6 l kolor biały, miska wisząca porcelanowa biała bez wewnętrznego kołnierza o wymiarach 35 x 51 cm. (np. Zestaw Koło Style Rimfree miska WC ze stelażem Slim2 lub równoważne). Deska systemowa dopasowana. Przed zakupem uzyskać uzgodnienie typu przez zamawiającego.	kpl.	1		
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm, gł. 40 cm, kolor biały + szafka podumywalkowa wisząca (kolor do uzgodnienia przed zakupem) z syfonem systemowym (np. CERSANIT CITY 50 + szafka podumywalkowa city lub równoważne)	szt.	1		
20	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca chromowana o wydłużonej wysokości i wytrzymałości (np. Grohe Eurosmart New lub równoważne) 1	szt.	1		
21	analiza indywidualna	Wentylator łazienkowy z panelem przednim, z funkcją timer, średnicy 100mm, kolor biały, kłapa zwrotna (np. EBeRg QUAT 100T Timer lub równoważne). Uruchamianie niezależnym włącznikiem.	szt	1		
22	KNR 2-02 2010-12	Zabudowa stelażu wc - płytą G-K na stelażu - zabudowa całej ściany przy WC na wys. 1,2m 1*1,2	m ²	1,2		

1.2 WC męskie – parter

23	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	4,5		
24	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka z postumentem	kpl.	1		
25	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - WC kompakt	kpl.	1		
26	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - umywalka	szt.	1		
27	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - WC kompakt	szt.	1		
28	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej z zaworami	szt.	1		
29	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1		
30	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do zimnej wody PP PN20 o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych - montaż w brzdach ściennych.	m	2,5		
31	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do ciepłej wody PP Stabi PN20 o śr. 20 x 3,4 mm o połączeniach zgrzewanych- montaż w brzdach ściennych.	m	1,5		
32	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	1		

33	KNR 0-34 0106-03	Izolacja nowych rurociągów śr.20 mm otulinami gr.6 mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - przewody wodociągowe	m	4		
34	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm (WC, umywalka)	szt.	3		
35	KNR 2-15 0107-01	Wężę elastyczne stalowe plecione umywalka, L=0,3m	szt.	2		
36	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		
37	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		
38	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka)	szt.	1		
39	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - miska WC	szt.	1		
40	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, WC)	szt.	2		
41	KNR 2-15 0224-04	Zestaw WC ze stelażem podtynkowym gr. 10,5-15,5 cm, szer. 50 cm, wys. 1,12m - 1,2 m, zbiornik podtynkowy z podwójnym przyciskiem, prostokątnym 3/6 I kolor biały, miska wisząca porcelanowa biała bez wewnętrznego kołnierza o wymiarach 35 x 51 cm. (np. Zestaw Koło Style Rimfree miska WC ze stelażem Slim2 lub równoważne). Deska systemowa dopasowana. Przed zakupem uzyskać uzgodnienie typu przez zamawiającego.	kpl.	1		
42	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm, gł. 40 cm, kolor biały + szafka podumywalkowa wisząca (kolor do uzgodnienia przed zakupem) z syfonem systemowym (np. CERSANIT CITY 50 + szafka podumywalkowa city lub równoważne)	szt.	1		
43	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca chromowana o wydłużonej wysokości i wytrzymałości (np. Grohe Eurosmart New lub równoważne) 1	szt.	1		
44	analiza indywidualna	Wentylator łazienkowy z panelem przednim, z funkcją timer, średnicy 100mm, kolor biały, kłapa zwrotna (np. EBeRg QUAT 100T Timer lub równoważne). Uruchamianie niezależnym włącznikiem.	szt	1		
45	KNR 2-02 2010-12	Zabudowa stelażu wc - płytą G-K na stelażu - zabudowa całej ściany przy WC na wys. 1,2m 1*1,2	m ²	1,2		

2 Sanitariaty 1. piętro

2.1 WC damskie – piętro

46	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	6		
47	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka z postumentem	kpl.	1		
48	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - WC kompakt	kpl.	1		
49	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - umywalka	szt.	1		
50	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - WC kompakt	szt.	1		
51	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej z zaworami	szt.	1		
52	analiza indywidualna	Demontaż wentylatora mechanicznego	szt.	1		
53	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do zimnej wody PP PN20 o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych - montaż w brzdach ściennych.	m	4,5		
54	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do ciepłej wody PP Stabi PN20 o śr. 20 x 3,4 mm o połączeniach zgrzewanych- montaż w brzdach ściennych.	m	1,5		
55	KNR 0-34 0106- 03	Izolacja nowych rurociągów śr.20 mm otulinami gr.6 mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - przewody wodociągowe	m	6		
56	KNR 2-15 0112- 01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm (WC, umywalka)	szt.	3		
57	KNR 2-15 0107- 01	Wężę elastyczne stalowe plecione umywalka, L=0,3m	szt.	2		
58	KNR 4-01 0336- 01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	6		
59	KNR 4-01 0324- 02	Zamurowanie brzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	6		
60	KNR 2-15 0208- 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka)	szt.	1		
61	KNR 2-15 0208- 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - miska WC	szt.	1		
62	KNR 2-15 0107- 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, WC)	szt.	2		
63	KNR 2-15 0224- 04	Zestaw WC ze stelażem podtynkowym gr. 10,5-15,5 cm, szer. 50 cm, wys. 1,12m - 1,2 m, zbiornik podtynkowy z podwójnym przyciskiem, prostokątnym 3/6 I kolor biały, miska wisząca porcelanowa biała bez wewnętrznego kołnierza o wymiarach 35 x 51 cm. (np. Zestaw Koło Style Rimfree miska WC ze stelażem Slim2 lub równoważne). Deska systemowa dopasowana. Przed zakupem uzyskać uzgodnienie typu przez zamawiającego.	kpl.	1		

64	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm, gł. 40 cm, kolor biały + szafka podumywalkowa wisząca (kolor do uzgodnienia przed zakupem) z syfonem systemowym (np. CERSANIT CITY 50 + szafka podumywalkowa city lub równoważne)	szt.	1		
65	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca chromowana o wydłużonej wysokości i wytrzymałości (np. Grohe Eurosmart New lub równoważne) 1	szt.	1		
66	analiza indywidualna	Wentylator łazienkowy z panelem przednim, z funkcją timer, średnicy 100mm, kolor biały, kłapa zwrotna (np. EBeRg QUAT 100T Timer lub równoważne). Uruchamianie niezależnym włącznikiem.	szt	1		
67	KNR 2-02 2010-12	Zabudowa stelażu wc - płytą G-K na stelażu - zabudowa całej ściany przy WC na wys. 1,2m 1*1,2	m ²	1,08		

2.2 WC męskie – piętro

68	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	4		
69	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka z postumentem	kpl.	1		
70	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - WC kompakt	kpl.	1		
71	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - umywalka	szt.	1		
72	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - WC kompakt	szt.	1		
73	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1		
74	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej stojącej z zaworami	szt.	1		
75	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do zimnej wody PP PN20 o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych - montaż w brzdach ściennych.	m	2,5		
76	KNR-W 2-15 0112-01	Rury do ciepłej wody PP Stabi PN20 o śr. 20 x 3,4 mm o połączeniach zgrzewanych- montaż w brzdach ściennych.	m	1,5		
77	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	1		
78	KNR 0-34 0106-03	Izolacja nowych rurociągów śr.20 mm otulinami gr.6 mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - przewody wodociągowe	m	4		
79	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm (WC, umywalka)	szt.	3		
80	KNR 2-15 0107-01	Węże elastyczne stalowe plecione umywalka, L=0,3m	szt.	2		
81	KNR 4-01 0336-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		
82	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie brzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel 'na pełno' - pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne	m	4		

83	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka)	szt.	1		
84	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - miska WC	szt.	1		
85	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, WC)	szt.	2		
86	KNR 2-15 0224-04	Zestaw WC ze stelażem podtynkowym gr. 10,5-15,5 cm, szer. 50 cm, wys. 1,12m - 1,2 m, zbiornik podtynkowy z podwójnym przyciskiem, prostokątnym 3/6 I kolor biały, miska wisząca porcelanowa biała bez wewnętrznego kołnierza o wymiarach 35 x 51 cm. (np. Zestaw Koło Style Rimfree miska WC ze stelażem Slim2 lub równoważne). Deska systemowa dopasowana. Przed zakupem uzyskać uzgodnienie typu przez zamawiającego.	kpl.	1		
87	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm, gł. 40 cm, kolor biały + szafka podumywalkowa wisząca (kolor do uzgodnienia przed zakupem) z syfonem systemowym (np. CERSANIT CITY 50 + szafka podumywalkowa city lub równoważne)	szt.	1		
88	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca chromowana o wydłużonej wysokości i wytrzymałości (np. Grohe Eurosmart New lub równoważne)	szt.	1		
89	analiza indywidualna	Wentylator łazienkowy z panelem przednim, z funkcją timer, średnicy 100mm, kolor biały, kłapa zwrotna (np. EBeRg QUAT 100T Timer lub równoważne). Uruchamianie niezależnym włącznikiem.	szt	1		
90	KNR 2-02 2010-12	Zabudowa stelażu wc - płytą G-K na stelażu - zabudowa całej ściany przy WC na wys. 1,2m 1*1,2	m ²	1,2		

3 Biuro nr 17 - parter

91	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1		
92	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - umywalka	szt.	1		
93	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej z podgrzewaczem elektrycznym - do ponownego wykozystania	szt.	1		
94	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm, gł. 40 cm, kolor biały (zabudowa do uzgodnienia przed zakupem).	szt.	1		
95	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1		
96	Analiza indywidualna	Wymiana uszkodzonej wylewki podgrzewacza elektrycznego	szt.	1		
97	KNR 2-15 0115-04	Montaż podgrzewacza elektrycznego z baterią bez materiału - z demontażu	szt.	1		
98	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, WC)	szt.	1		
99	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka)	szt.	1		

* wartość brutto materiału przenieść do formularza oferty - załącznik 4

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wartość netto
VAT
*Wartość brutto

23%
ZŁ

BRANŻA ELEKTRYCZNA

LP.	Opis	j.m.	Cena jednostk. netto	Ilość j.m. obmiaru	Wartość netto
1	2 Śniadekch 1 - front: parter-korytarz, wc, klatka schodowa i I piętro	3	4	5	6
1	Montaż zabezpieczeń nadmiarowych w istniejącej tablicy bezpiecznikowej dla nowych obwodów gniazd wtyczkowych	szt		5	
2	Wymiana gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5mm ² ułożonym pod tynkiem z szpachlowaniem - wypusty i zmiana lokalizacji - zasilanie gn. podstawowych 16A, 230V, zestaw 2x w ramce	kpl		32	
3	Wymiana gniazd wtyczkowych zasilanych przewodem YDY3x2,5mm ² ułożonym pod tynkiem z szpachlowaniem - wypusty i zmiana lokalizacji - zasilanie gn. komputerowych, 16A, 230V zestaw 3x DATA z kluczem	kpl		20	
4	Wymiana instalacji oświetlenia - wypusty z wyłącznikami. Wykonać przewodem YDY3, 4, 5x1,5mm ² prowadzonym pod tynkiem - zmiana lokalizacji opraw - wypusty.	kpl		104	
5	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 840	szt		6	
6	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, X-LINE LED 3900LM PLX E 24 840 LINIA-S / L-1800 + zawieszenie	szt		26	
7	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, X-LINE LED 5500LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 + zawieszenie	szt		8	
8	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. Troll, X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2200LM PLX E 24 840 / L-600	szt		5	
9	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, X-LINE LED 2800LM PLX E 24 840 / L-1200 + zwieszana	szt		9	
10	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 3W RNO 26 1C AT	szt		5	
11	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 1W RNC 26 1C AT	szt		2	
12	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 3W RNA 26 1C AT	szt		3	
13	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J AT 840	szt		1	
14	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 + zawieszenie	szt		19	
15	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, X-LINE LED 5200LM PLX E 24 840 LINIA-S / L-2400 + zawieszenie	szt		14	
16	Wymiana opraw oświetleniowych LED; np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR	szt		6	
17	Wykonanie pomiarów. Dokumentacja powykonawcza.	kpl		1	

Wartość netto	zł
VAT	23%
Wartość brutto	zł