

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachu- część dachówkowa			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
2	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
3	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
4	KNR 2-02 d.1 0410-04- analogia analogia	Nabicie na krokwiach kontrłat 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
5	KNR 4-01 d.1 0412-02 analogia	Wymiana częściowa elementów konstrukcyjnych dachu przyjęto 20% 15,5*6,5*0,1	m m		
				10,075	
				RAZEM	10,075
6	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
7	KNR 2-02 d.1 0504-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 15,5*6,5	m ² m ²		
				100,750	
				RAZEM	100,750
8	KNR 2-02 d.1 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - jedna warstwa 201,50	m ² m ²		
				201,500	
				RAZEM	201,500
9	KNR 2-02 d.1 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 201,50	m ² m ²		
				201,500	
				RAZEM	201,500
10	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0,45*0,5*0,6+1,3*0,9*0,6*2+0,45*0,5*1,4	m ³ m ³		
				1,854	
				RAZEM	1,854
11	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6,5*2	m m		
				13,000	
				RAZEM	13,000
12	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,5	m m		
				15,500	
				RAZEM	15,500
13	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 31/2	m m		
				15,500	
				RAZEM	15,500
14	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 6,5*2	m m		
				13,000	
				RAZEM	13,000
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku wokół kominów, obicie lukarn (0,5+0,45+0,9+1,3)*2*2*0,5+1,5*2+(1,5*0,5)/2+0,9*2*2+2*2/2*2	m ² m ²		
				17,275	
				RAZEM	17,275
16	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm 17,275	m ² m ²		
				17,275	
				RAZEM	17,275
17	KNR 0-23 d.1 2613-01 analogia	Ocieplenie ścian lukarn płytami z wełny mineralnej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2/2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 0-22 d.1 0528-02 analogia	Pokrycie papą termozgrzewalną dachów lukarn	m ²		
		2,0*2*2	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym	m ²		
		2*2/2*2+(0,45+0,5)*0,6*2+(1,3+0,9)*2*2+(0,45+0,5)*2*1,4	m ²	16,600	
				RAZEM	16,600
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		3/2	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
21	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	1,500	
		3/2			
				RAZEM	1,500
22	KNR 19-01 d.1 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		19,5*6,5	m ²	126,750	
				RAZEM	126,750
24	d.1 analiza in- dywidualna	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,19)			

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ-72/10/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02



DUSDF

granice nieruchomości
 dach do remontu
 i douglenia.

