

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja gazowa			
1	KNR 2-17	Montaż rury wentylacyjnej fi 150 mm - mieszkanie nr 4	m		
d.1	0122-02				
	analogia				
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-06				
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03				
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
4	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0305-05				
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0305-04				
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0310-02				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 215-03-	Kurek gazowy przelotowy fi 20	szt.		
d.1	10-02-00				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 215-03-	Kurek gazowy przelotowy fi 15	szt.		
d.1	10-02-00				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-02	Montaż kuchni gazowej z piekarnikiem-nowe kuchenki	kpl.		
d.1	0311-03				
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	Kalkulacja	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji (wąz elastyczny, kształtki)	kmpl		
d.1	własna				
		4	kmpl	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 215-03-	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	szt.		
d.1	05-01-00				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 215-03-	Przejście St/Cu Dn25/Cu22	szt.		
d.1	10-02-00				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	Kalkulacja	Opinia kominiarska odbiorowa	kmpl		
d.1	własna				
		4	kmpl	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach- montaż belki przyłączeniowej	kpl.		
d.1	0306-02				
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 2-15	Szafki do gazomierza naścienne	szt.		
d.1	0120-01				
	analogia				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Roboty towarzyszące			
16	KNR-W 2-18	Tuleje ochronne	szt.		
d.2	0527-02				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 4-01	Zamurowanie otworów	szt.		
d.2	0323-03				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
18	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000