

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz					
1		Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz			
1	KNR K-04 d.1 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej - całość tynków przeznaczona do skucia (11,58*7,7+11,58*(9,13-7,7)/2)*0,9<powierzchnia ściany BC pomniejszona o 10% uwzględniając stropy i ściany prostopadłe do ocieplanej ściany szczytowej>	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
2	KNR-W 4- d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km Wartość jak w poz.1*0,02	m ³ m ³	1,754	
				RAZEM	1,754
3	kalk. własna d.1	Koszt utylizacji odpadów - gruz Wartość jak w poz.2*1,75	t t	3,070	
				RAZEM	3,070
4	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia ścian) Wartość jak w poz.1	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
5	KNR K-04 d.1 0403-02	Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami Wartość jak w poz.1	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
6	KNR K-04 d.1 0102-01	Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliuretanowego 80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k gr. 9,5 mm Wartość jak w poz.1	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
7	KNR K-04 d.1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach Wartość jak w poz.6	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
8	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie Wartość jak w poz.6	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
9	KNR K-04 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Wartość jak w poz.8	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
10	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-ściany Wartość jak w poz.8	m ² m ²	87,701	
				RAZEM	87,701
11	analiza indywidualna d.1	Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w trakcie prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz, wraz z miejscowymi przelożeniem rur i innymi robotami towarzyszącymi w zakresie instalacji C.O. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna d.1	Roboty towarzyszące i nieprzewidziane: - przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie; - montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie - montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Małgorzata Pomorska
 upr.bud. UAN 12-210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie nadzoru nad budowlanym
 KUP/BO/3342/02

