

Zestawienie nr 11a do SINZ

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH NETTO POZYCJI PRZEDMAROWYCH

BRANZA OGÓLNOBUDOWLANA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Cena Jednostkowa	
				Ilość	NETTO
1	KNR 4-01 1205-01 1)	Zerwanie starych tapet (4.72+4.14+0.32+0.63+3.53)*2.70+(2.0+2.0+0.90)*0.35-(2.05*0.90) (3.30+3.30+3.18)*2.70-(2.05*0.90)	m ² m ² m ²	21/m ²	
2	KNR 4-01 0819-15 1)	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.46*0.83	m ² m ²	21/m ²	
3	KNR 4-01 0818-05 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.566	m ² m ²	21/m ²	
4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. 1)	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 18.172+10.494	m ² m ²	24/m ²	
5	KNR 4-01 0426-04 1) analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych –demontaż płyt paździerzowych z podłogi 9.106+5.46	m ² m ²	21/m ²	
6	KNR 4-01 1202-09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.72+3.85)*2*2.70 (3.30+3.18)*2*2.70 (2.90+3.14)*2*2.70 (1.44+1.56)*2*2.70 (1.40+3.90)*2*2.70	m ² m ² m ² m ² m ²	21/m ²	
7	KNR 4-01 1202-09 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity (4.72*3.85) (3.30*3.18) (2.90*3.14) (1.44*1.56) (1.40*3.90)	m ² m ² m ² m ² m ²	21/m ²	
8	KNR 4-01 0701-05 1)	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² Krotność = 2 5	m ² m ²	21/m ²	
9	KNR 4-01 0701-10 1)	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m ² Krotność = 2 5	m ² m ²	21/m ²	
10	KNR 4-01 0716-01 1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 10	m ² m ²	21/m ²	
11	KNR 4-01 0716-04 1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10	m ² m ²	21/m ²	
12	KNR 4-01 0711-03 1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 2 5	m ² m ²	21/m ²	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	CENA JEDNOSTKO	
				SIŁOŚĆ	NETTO
13	KNR 4-01 0711-15 1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 2 5	m ²	21/m ²	
14	KNR 4-01 0703-01 1) analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto siatkę antyrysową Ok. 50% pow. ścian 80	m ²	21/m ²	
15	KNR 4-01 0703-01 1) analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto siatkę antyrysową - sufity 45.478	m ²	21/m ²	
16	NNRNKB 202 1134-02 2)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 158.706	m ²	21/m ²	
17	KNR 2-02 0815-04 3)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 157.706	m ²	21/m ²	
18	KNR 2-02 0815-06 3)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 45.478	m ²	21/m ²	

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	ORGBUD wyd. spec. 1998

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH NETTO POZYCJI PRZEDMIAROWYCH BRANZA ELEKTRYCZNA

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		CENA JEDNOSTKOWA NETTO
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	21/kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	21/kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	21/kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	21/kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	21/kpl	