

wod-kan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (pralka, kabina, umywalka, zlewozmywak, kondensat, wanna) 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 8	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
14	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (wc + pralka) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
16	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpielni, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
21	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Inspektor Nadzoru Miastorskiego

Zbigniew ~~Wojcik~~  
 upr. bud. GP-KZ-7642/424/94  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 w zakresie sieci sanitarnych  
 KUP/IS/2940/01

## PRZEDMIAR ROBÓT BAT-17-008

Nazwa robót: Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej inst. gazu, c.o. i wod-kan dla lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, ul Toruńska 141

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz  
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"  
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-17-008

Strona 1

08-05-2017

SYKAL-002922

Z	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>Instalacja gazowa</b>					
1	1	KNR 035-02-23-05-00	Montaż kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego 2-funkcyjnego o mocy do 24 kW	kmpl	1,000
1	2	KNNR N004-03-14-09-00	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniach na złącze elastyczne	szt	1,000
1	3	KNNR N004-05-41-02-00	Przewód kominowy 2-płaszczowy stalowy nierdzewny H=3 m ø 120 mm	kmpl	1,000
1	4	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22	100 m	0,095
1	5	KNR 215-12-01-04-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 18	100 m	0,070
1	6	KNR 215-12-01-03-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15	100 m	0,060
1	7	KNR 215-03-10-02-00	Kurek gazowy przelotowy ø 20	szt	1,000
1	8	KNR 215-03-10-01-00	Kurek gazowy przelotowy ø 15	szt	1,000
1	9	Kalkulacja własna	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 20 (wąż elastyczny, kształtki)	kmpl	1,000
1	10	Kalkulacja własna	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji DN 15 (wąż elastyczny, kształtki)	kmpl	1,000
1	11	KNR 215-03-05-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	100 szt	0,010
1	12	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska odbiorowa	kmpl	1,000
1	<del>13</del>	<del>Kalkulacja własna</del>	<del>Demontaż istn. pieca kaflowego</del>	<del>kmpl</del>	<del>1,000</del>
<b>2 Instalacja centralnego ogrzewania</b>					
2	1	KNR 035-02-01-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 18*1,0	100 m	0,160
2	2	KNR 035-02-01-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 15*1,0	100 m	0,750
2	3	KNR 035-02-15-04-03	Głowica termostatyczna	szt	8,000
2	4	KNR 035-02-15-06-00	Zawór grzejnikowy powrotny np. DANFOSS typ RLV-15 ø 1/2"	szt	16,000
2	5	KNR 215-42-09-07-00	Filtr siatkowy skośny ø 15	szt	1,000
2	6	KNR 035-02-17-03-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 3/4"	szt	1,000
2	7	KNR 035-02-17-02-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1/2"	szt	1,000
2	8	KNR 035-02-09-05-12	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/450/1400	szt	1,000
2	9	KNR 035-02-09-05-20	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/900	szt	1,000
2	10	KNR 035-02-09-02-22	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/700	szt	1,000
2	11	KNR 035-02-09-02-21	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/600	szt	1,000
2	12	KNR 035-02-09-02-21	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/500	szt	1,000
2	13	KNR 035-02-09-02-11	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/400/600	szt	1,000
2	14	KNR 035-02-09-02-11	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/400/500	szt	1,000
2	15	KNR 035-02-13-04-00	Montaż grzejnika łazienkowego PURMO Santorini 07/04	szt	1,000
2	16	KNR 035-02-31-01-00	Płukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych	100 m	0,910
2	17	KNR 035-02-31-02-00	Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych	100 m	0,910