

zawieszona Nr 8
do 51412

KOSZTORYS INWESTORSKI

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-04 0109/04	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	0,90		
2.	4-04 0507/02	Rozebranie pokrycia dachowego z podwójnej dachówki karpiówki	m ²	170,00		
3.	4-04 0403/01	Rozebranie deskowania dachu-deski w odstępach	m ²	170,00		
4.	4-04 0403/0	Rozbiórka więźby dachowej ze stolcami	m ²	170,00		
5.	4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy stalowej	mb	26,00		
6.	4-04 0506/06	Rozebranie rur spustowych z blachy stalowej	mb	6,00		
7.	4-04 0405/03	Rozebranie podłóg drewnianych, białych, na wpust	m ²	190,00		
8.	4-04 0406/05	Rozebranie drewnianych belek stropowych	mb	110,00		
9.	4-04 0406/03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	95,00		
10.	4-04 0406/01	Rozebranie zasypek stropowych	m ²	95,00		
11.	4-04 0102/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cem.-wapiennej	m ³	90,00		
12.	4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	16		
13.	4-04 0101/01	Rozebranie fundamentów ceglanych	m ³	14,00		
14.	4-04 0402/04	Demontaż biegów schodów drewnianych	szt.	2		
15.	4-01 0108/19 p.a.	Wywiezienie gruzu na wysypisko na odległość 1 km	m ³	120,00		
16.	4-01 0108/20 p.a.	Wywiezienie gruzu na dalsze 20 km	m ³	120,00		
17.	opłata	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³	120,00		
18.	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wewnętrznych	kpl.	3		

19.	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowe ogrodzenie terenu z elementów stalowych	m ²	40,00		
20.	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna terenu powykonawcza	kpl	1		

RAZEM:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Katus
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka ganka drewnianego i dachu budynku mieszkalnego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. $p=(5,80 \times 5,50 + 1,20 \times 2,50) \text{m}^2 = 34,90 \text{m}^2$ 34,90	m ²		
			m ²	34.900	
				RAZEM	34.900
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 34,90	m ²		
			m ²	34.900	
				RAZEM	34.900
3	kalk. własna	Utylizacja papy asfaltowej. $34,90 \text{m}^2 \times 0,005 \times 1,70 \text{t/m}^3 = 0,30 \text{t}$ 0,30	t		
			t	0.300	
				RAZEM	0.300
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk. $p=3,60 \times 11,60 \times 1,10 = 46,00 \text{m}^2$ 34,90	m ²		
			m ²	34.900	
				RAZEM	34.900
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych. 34,90	m ²		
			m ²	34.900	
				RAZEM	34.900
6	KNR 4-04 0401-07 kalk. własna	Rozebranie ścian ganka drewnianego. Przyjęto do kalkulacji wsp. do R x10,00 $p=(1,20 \times 2 + 2,50) \times 2,00 = 9,80 \text{m}^2$ 9,80	m ²		
			m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
7	KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport konstrukcji drewnianej samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km. Przyjęto do kalkulacji wsp. do R x3,00 $p=(34,90 + 9,80) \text{m}^2 \times 0,10 \text{m} = 4,50 \text{m}^3$ 4,50	m ³		
			m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 4-04 1105-02 analogia	Transport konstrukcji drewnianej samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 4,50	m ³		
			m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. $v=[(5,80 \times 2,70 + 5,20 \times 2 \times 3,00) \times 0,30 + 5,20 \times 3,00 \times 0,14] \text{m}^3 = 16,25 \text{m}^3$ 16,25	m ³		
			m ³	16.250	
				RAZEM	16.250
10	KNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparkoładownicą przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. 16,25	m ³		
			m ³	16.250	
				RAZEM	16.250
11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 16,25	m ³		
			m ³	16.250	
				RAZEM	16.250
12	kalk. własna	Utylizacja gruzu. 16,25	m ³		
			m ³	16.250	
				RAZEM	16.250
13	KNR 2-01 0202-05 analogia	Rozebranie koparką ścian poniżej terenu, podłoża betonowego i fundamentów. $v=5,80 \times 5,50 \times 0,20 = 6,40 \text{m}^3$ 6,40	m ³		
			m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
14	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 6,40	m ³		
			m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
15	kalk. własna	Utylizacja gruzu. 6,40	m ³		
			m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
16	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km. Przywóz ziemi do zasypiania wykopu. 6,40	m ³		
			m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
17	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 6,40	m ³		
			m ³	6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym. Piasek. p=5,80x5,50x0,15=4,80m ³ 4,80	m ³		
				4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie na granicy działki nr 1/3. Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 10,00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 0-23 2611-01 analogia	Ściany budynków sąsiednich. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie. p=(2,00+5,80)x3,00=23,40m ² 23,40	m ²		
			m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
21	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich. 23,40	m ²		
			m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
22	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową 23,40	m ²		
			m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
23	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KA 210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01