

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz mieszkania			
1	KNR 4-04	Rozebranie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych w kuchni	m ²		
d.1	0401-07				
	analogia	(4+1,5+1,3)*3	m ²	20,40	
				RAZEM	20,40
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(1,3+0,4+2,5+0,85+2,70+4+1,5+1,3+3,29+1,6+3,04)*3	m ²	67,44	
				RAZEM	67,44
4	KNR 0-23	Przyklejenie do ścian płyt z rdzeniem z pianki rezolowej gr 100 mm przeznaczonych do dociepleń wewnętrznych np Kooltherm K 12 lub równoważne	m ²		
d.1	2612-01	67,44	m ²	67,44	
	analogia			RAZEM	67,44
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	45	m	45,00	
	analogia			RAZEM	45,00
6	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki	m ²		
d.1	2612-06	67,44	m ²	67,44	
	analogia			RAZEM	67,44
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0815-01	67,44	m ²	67,44	
	analogia			RAZEM	67,44
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	67,44	m ²	67,44	
				RAZEM	67,44
9	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	56	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
d.1	0108-09	1	m ³	1,00	
	0108-10			RAZEM	1,00
2		Roboty elektryczne			
11		Przełożenie puszek elektrycznych podtynkowych, w kuchni ułożenie kabla	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Głowacki
 upr. bud. GP-KZ-7342/77/93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08