

3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana podłogi drewnianej w kuchni i przedpokoju ul. Pomorska 46 m 8			
1	d.1 kalk. własna	Wyniesienie mebli i wyposażenia kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	16,74*0,1	m ³	1,674	
				RAZEM	1,674
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową (pogrubienie o 25 mm)	m ²		
d.1	1106-03 1106-07	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
		Mnożnik obmiaru		*2,5	41,850
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0	m ²		
d.1	1112-05	16,74	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
11	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09 analogia	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10 analogia	Krotność = 19 2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wojciech Nowański
 upr. bud. GP-KZ-7342/77/93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana podłogi drewnianej w pokoju ul. Pomorska 23 m 6			
1	d.1 kalk. własna	Wyniesienie mebli i wyposażenia kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	18,5*0,1	m ³	1,850	
				RAZEM	1,850
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
6	KNR 2-02	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową (pogrubienie o 25 mm)	m ²		
d.1	1106-03 1106-07	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
		Mnożnik obmiaru		*2,5	46,250
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0	m ²		
d.1	1112-05	18,5	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
11	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09 analogia	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10 analogia	Krotność = 19 2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Chowański

upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

KUP/BO/0142/08