

ul Dworcowa 89 - wymiana stropu
Szacunkowy obmiar robót

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-01 0333/11	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł	szt.	6		
2.	4-01 0408/01	Montaż nowych belek stropowych	mb	53,0		
3.	Analiza	Wypełnienie wnętrza stropu wełną mineralną	m ²	107,45		
4.	4-01 0410/02	Uzupełnienie podsufitki z desek niestruganych	m ²	ok. 80,0		
5.	2-02 0618/03 x 0,5 p.a.	Izolacje poziome stropu (przeciwwodne) z folii PCV 107,45 x 2 =	m ²	214,90		
6.	4-01 0408/03	Wzmocnienie belek drewnianych dwustronnie, przyjęto 12 x 1,50 =	mb	18,00		
7.	BCR.1.6.2. 022 x 2	Przybicie 2 warstw płyt OSB do belek stropowych	m ²	107,45		
8.	4-01 0628/03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna	m ²	107,45		
9.	4-01 1303/01	Montaż I 220 pod stropem nad parterem: 31,3 x 3,65 x 2	kg	228,49		
10.	4-01 1303/02 p.a.	Skręcanie I 220 śrubami M 30: 4,2 x 12 =	kg	50,4		
11.	Roboty dodatkowe	Roboty dodatkowe i nieprzewidziane – przyjęto 10% całości	kpl	1		

RAZEM:

UWAGA:

1. Kosztorys obejmuje tylko czynności związane ze wzmocnieniem stropu – remontem i wzmocnieniem jego konstrukcji. Kalkulacja nie dotyczy pozostałych prac remontowych i wykończeniowych niezbędnych do przeprowadzenia w lokalu (malowanie, porządkowania itp.).
2. Wyliczona wartość nie jest obciążona podatkiem VAT i kosztami kredytu bankowego.