

# ZADANIE 1

Bydgoszcz ..... r.

## Zakres robót elektrycznych i wycena

9 Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 9 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

ul. Paderewskiego 4

### I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160A, zabezpieczenie 4x(3x63A). Montaż ochronników II stopnia (cztery WLZ) Przedłużenie i podłączenie istniejących WLZ.		1	
2	Wymiana tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 we wnękach na półpiętrach klatki schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm.		9	
3	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy IP44 typu LED z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux.		9	
4	Montaż oprawy LED 7W z czujnikiem ruchu przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza - (wypusty).		4	
5	Montaż oprawy LED "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
6	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V. Podłączenie istniejących administracyjnych.		1	
7	Wymiana oprawy zewnętrznej na oprawę halogenową LED 25W na wysięgniku (1,0m od ściany budynku z zabezp. przed swieceniem w okna) mocowaną do ściany zewnętrznej i zapalanej z TA poprzez zegar astronomiczny.		2	
8	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1	
9	<b>Razem netto w PLN</b>			
10	<b>VAT 8%</b>	0,08		
11	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wyceną**Obiekt: **Budynek mieszkalny - GB** - 9 rodzinBudowa: **Bydgoszcz** - Paderewskiego 4**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż kasety cyfrowej		1	
2	Podświetlany panel z listą lokatorów		1	
3	Unifon cyfrowy		8	
4	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanym pod tynkiem		1	
5	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeput. Dopasowanie drzwi.		1	
6	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie 3 kpl kluczy i 3 chipy dla najemców.		8	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem UTP 5kat. prowadzonym pod tynkiem na klatkach schodowych z tynkowaniem (około 40m tynkowania).	10	100	
8	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
9	Uruchomienie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
10	<b>Razem netto w PLN</b>			
11	<b>VAT 8%</b>	0,08		
12	<b>Razem brutto w PLN</b>			