

ZADANIE 4

Bydgoszcz r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny SP**
Budowa: **Bydgoszcz**

- 6 rodzin
ul. Chełminska 10

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia. Naprawa zamknięcia i montaż kłódki administracyjnej.		1	
2	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1/3F, OK1/3x25A: zamykanych na kłódki adm.		6	
3	Wymiana oświetlenia administracyjnego w komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		10	
4	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy IP44 typu LED z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux.		9	
5	Montaż oprawy LED z czujnikiem ruchu przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza - (wypusty).		3	
6	Montaż oprawy LED "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
7	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
8	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej.		1	
9	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1	
1	Razem netto w PLN			
13	VAT 8%	0,08		
14	Razem brutto w PLN			