

ZMUDZKA 8

13

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-01 0431/02 x 2	Demontaż i ponowny montaż schodów drewnianych, zewnętrznych	m ²	5,0		
2.	4-04 0107/03	Rozebranie sklepienia ceglanego z cegły pełnej	m ²	7,70		
3.	4-04 0101/06	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cem.-wapiennej	m ³	5,30		
4.	4-04 0301/03	Rozebranie posadzek betonowych	m ²	8,10		
5.	4-01 0108/19 p.a.	Wywiezienie gruzu na wysypisko na odległość 1 km	m ³	15,00		
6.	4-01 0108/20 p.a.	Wywiezienie gruzu na dal- sze 20 km	m ³	15,00		
7.	opłata	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³	15,00		
8.	2-02 0239/01	Wykonanie ściany oporowej: $(1,5+0,6) \times 0,2 \times 3,5 =$	m ³	1,47		
9.	2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia: $0,0175 \times 3,5 =$	t	0,061		
10.	4-01 0105/01	Zasypanie wykopu po ziemiance od strony podwórka	m ³	5,6		
11.	opłata	Koszt tymczasowego zajęcia chodnika	kpl.	1		
12.	2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 1,50 m	mb	3,50		
13.	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna terenu powykonawcza	kpl	1		