

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka ogrodzenia murowanego z cegieł			
1	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 5*1*0,15	m ³ m ³	 0,750	 0,750
				RAZEM	0,750
2	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 5*1*1,5	m ³ m ³	 7,500	 7,500
				RAZEM	7,500
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,3*0,6*0,6+2,5*0,6*0,6+3,7*2,1*0,25	m ³ m ³	 4,031	 4,031
				RAZEM	4,031
4	KNR 4-04 d.1 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu 3,7*1*0,25+2*0,6*0,6*1	m ³ m ³	 1,645	 1,645
				RAZEM	1,645
5	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1,65	m ³ m ³	 1,650	 1,650
				RAZEM	1,650
6	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol. kol.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02 d.1 1611-01 z. sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny 1	kol. kol.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,13,14,15,16)			
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 1,65+4,031	m ³ m ³	 5,681	 5,681
				RAZEM	5,681
10	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 5,68	m ³ m ³	 5,680	 5,680
				RAZEM	5,680
2		Odtworzenie ogrodzenia z cegły wg stanu istniejącego			
11	KNR 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm (cztery pręty śr 10 mm i strzemiona śr 6 mm co 30 cm) 30	kg kg	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
12	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,6*0,6*0,4+0,4*0,4*3,7	m ³ m ³	 0,736	 0,736
				RAZEM	0,736
13	KNR 2-02 d.2 1807-01 1807-05	Słupy o wysokości 330 cm przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-02 d.2 1807-01 1807-05	Słupy o wysokości 250 cm przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	TZKNBK IV d.2 -40 analogia	Gzysy z cegły, okapniki, głowica słupów 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
16	KNR 4-01 d.2 0315-05 analogia	Wyłożenie spadków słupów dachówką 2,4	m m	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0530-02 z. sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okopów z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych 3,7*0,5	m ² m ²	 1,850	
				RAZEM	1,850
18	TZKNBK IV d.2 -457 analogia	Osadzenie drobnych elementów metalowych, kształtek wentylacyjnych, wsporników stalowych, haków i t.p. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000


 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Wojciech Chławański
 upr. bud. GP-KZ-7342/77/93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08