

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 0901-02 analogia	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ogodzenie terenu na czas robót i rozebranie po zakończeniu prac	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		1,50*5,0	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		1,50*5,0	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		1,50*5,0	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2*1,5+5,0)*0,25	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-25 0217-02	Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - rozebranie siedzisk	oczko		
		5	oczko	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1,50+1,50+5,0+5,0)*2,32*0,12	m ³	3,619	
		(1,26*2,32*0,12)*4	m ³	1,403	
				RAZEM	5,022
9	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm	m ³		
		(1,26*0,80*0,15)*5	m ³	0,756	
				RAZEM	0,756
10	KNR 3 0801-02	Rozebranie posadzki z cegły o grub. 1/2 ceg.	m ²		
		(1,26*0,80)*5	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
11	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej oraz dołów kloacznych	m ³		
		(2*5,0+2*1,5)*0,40*0,25	m ³	1,300	
				RAZEM	1,300
12	kalk. własna	Zasypanie dołu kloaczego dezynfekcja wapnem i opróżnienie	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 4-04 1102-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³		
		8,20	m ³	8,200	
				RAZEM	8,200
14	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 19 km	m ³		
		8,20	m ³	8,200	
				RAZEM	8,200
15	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość 19 km (drewno,papa,blacha)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - nawiezienie ziemi po zakończeniu rozbiórki	m ³		
		2,0*5,0*0,50	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
17	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapki 4 szt.)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Furzyńska*upr. bud. GP-KZ-842/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

