

*autyzm 8/11  
do 9/12  
rod. Nr 1*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 ściany (2*2,8+2*2,35+2*2,36+2*1,6+2*4,6+2*4,11)*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,903	 80,903
				RAZEM	80,903
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufitu 4,6*4,11+2,36*1,6+2,8*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,262	 29,262
				RAZEM	29,262
3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  80,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,900	 80,900
				RAZEM	80,900
4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  29,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,260	 29,260
				RAZEM	29,260
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2,8*2,3+2,36*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,216	 10,216
				RAZEM	10,216
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (2*2,36+2*1,6)*1,8+1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,056	 16,056
				RAZEM	16,056
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  2,8*2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,440	 6,440
				RAZEM	6,440
8	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 2,8*2,3+1,35*2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,545	 9,545
				RAZEM	9,545
9	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Analogia demontaż sufitu podwieszanego w pokoju 4,6*4,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,906	 18,906
				RAZEM	18,906
10	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki - sufit 18,91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,910	 18,910
				RAZEM	18,910
11	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,8*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,240	 2,240
				RAZEM	2,240
12	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach  (2,36*2+1,60*2)*2,27+2,8*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,334	 24,334
				RAZEM	24,334
13	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,27*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,405	 3,405
				RAZEM	3,405
14	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 2,8*2,3+2,36*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,216	 10,216
				RAZEM	10,216
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,000	 29,000
				RAZEM	29,000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 80,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
17	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 1,6*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,632	 3,632
				RAZEM	3,632
18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

*1*



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	analiza indywidualna	nawiewniki higrosterowalne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 21	m		
			m	21,000	
				RAZEM	21,000
21	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2,8	m		
			m	2,800	
				RAZEM	2,800
22	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone wraz z okuciami 1,6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
23	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
24	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyty OSB grubości 18 mm 29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000
26	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 2,36*2,8+1,3*2,35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,663	
				RAZEM	9,663
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,6*4,11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,906	
				RAZEM	18,906
28	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie drewniane (2,8+2,3)*2	m		
			m	10,200	
				RAZEM	10,200
29	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	analiza indywidualna	przestawienie pieca z kafli używanych o kubaturze do 1 m3 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32	analiza indywidualna	piec elektryczny ścienny w pomieszczeniu łazienki 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1,8*2	m		
			m	3,600	
				RAZEM	3,600
34	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną 1,35*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,025	
				RAZEM	2,025
35	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1,35*2*1,8+1,2*2*1,8+1,8*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,260	
				RAZEM	10,260
36	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
37	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	analiza indywidualna	opinia kominiarska 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,300	
				RAZEM	2,300

Inspektor Nadzoru Inwestorsk  
~~Leszek Saganowski~~  
 upr. bud. WBPB.NB-7210-205-82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/0161/04





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm ( Wc + pralka )	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego + brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 l	kpl.	RAZEM	3,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew [Signature]  
 upr. bud. [Signature]  
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
 w zakresie sieci sanitarnych  
 KUP/IS/2940/01