

złotaonik 8/3
do 31/12
aud. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 126,269	m ²	126,269	126,269
				RAZEM	
2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 14,0	m ²	14,000	14,000
				RAZEM	
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28,100	m ²	28,100	28,100
				RAZEM	
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt.	4,000	4,000
				RAZEM	
5	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt	2,000	2,000
				RAZEM	
6	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 2,20	m ²	2,200	2,200
				RAZEM	
7	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 1	szt.	1,000	1,000
				RAZEM	
8	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.	1,000	1,000
				RAZEM	
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	1,000	1,000
				RAZEM	
10	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym wodoodporna 5,0	m ²	5,000	5,000
				RAZEM	
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 28,100	m ²	28,100	28,100
				RAZEM	
12	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 28,100+106,257	m ²	134,357	134,357
				RAZEM	
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,02*3,98+4,02*3,01	m ²	28,100	28,100
				RAZEM	
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4,02*4+3,98*2+3,01*2+1,79*2+2,36*2)*2,77	m ²	106,257	106,257
				RAZEM	
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28,100	m ²	28,100	28,100
				RAZEM	
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 106,257	m ²	106,257	106,257
				RAZEM	
17	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-lamperia 1,79*1,50+2,36*1,50	m ²	6,225	6,225
				RAZEM	
18	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt	1,000	1,000
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	cena zakładowa	Przesławienie trzonu kuchennego	szt		
		1	szt	1,000	
20	cena zakładowa	Montaż blach przypieczowych	szt	RAZEM	1,000
		2	szt	2,000	
21	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 28,100	m ²	RAZEM	2,000
			m ²	28,100	
22	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu klejone 4,02*4+3,98*2+3,01*2+1,79*2+0,90*2	m	RAZEM	28,100
			m	35,440	
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	35,440
		0,1	m ³	0,100	
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m ³	RAZEM	0,100
		0,1	m ³	0,100	
25	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt	RAZEM	0,100
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. (UAI)-12-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie obiektów budowlanych
 KUR 50 2804/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków zeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
5	analiza indywidualna	wyczyścić wannę i WC 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	sprawdzić działanie istniejącego bojlera 60 l. 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Złoty Stok
upr. budowlano-montażowa
w specjalności: instalacje i robocizna sanitarnej
w zakresie ścieki sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: mieszkanie - 2 Pokój ,kuchnia, łazienka

Budowa: Bydgoszcz Toruńska 278/13

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Demontaż osprzętu elektrycznego na czas remontu (oprawy , gniazda wtyczkowe, łączniki), zabezpieczenie tablicy mieszkaniowej TM	1kpl	
2.	Ponowny montaż osprzętu elektrycznego z demontażu	1kpl	
	Uzupełnienie tablicy mieszkaniowej o wyłącznik różnicowoprądowy na oświetlenie	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		