

autogram 3/4
do służb
aud. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 113,500	m ²	113,500	
				RAZEM	113,500
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt.	2,000	
3	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
6	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 28,00	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 28,0+85,50	m ²	113,500	
				RAZEM	113,500
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28,0	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 85,50	m ²	85,500	
				RAZEM	85,500
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów + w.c. 28,100	m ²	28,100	
				RAZEM	28,100
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian + w.c. 106,257	m ²	106,257	
				RAZEM	106,257
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-lamperia 1,79*1,50+2,36*1,50	m ²	6,225	
				RAZEM	6,225
17	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	cena zakładowa	Przestawienie trzonu kuchennego 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 28,0	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4,0*6+3,0*2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
23	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-K-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/11/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0235-04	Demontaż istniejącego zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (WC)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Zeleny
 upr. bud. 1234567890
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 KUP/IS/2540/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **mieszkanie** - **1-Pokój ,kuchnia**

Budowa: **Bydgoszcz** **Toruńska 278/26**

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu gniazda wtyczkowe, łączniki, oprawa oświetleniowa w kuchni (zabezpieczenie tablicy mieszkaniowej TM)	1kpl	
2.	Uzupełnienie tablicy mieszkaniowej o wyłącznik różnicowoprądowy na oświetlenie	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		