

zafaktu 8/5
do 31/17
aud, Nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przemysłowa 36 m.2					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Czyszczenie urządzeń sanitarnych umywalka, wanna, zlewozmywak z szafką	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Anna Sikorska

upr. bud. KUP/0062/OW06/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/IS/0136/11

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **mieszkanie** - Pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka

Budowa: **Bydgoszcz** - Przemysłowa 36/2

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego gniazda, łączniki. Montaż haczyków przy wypustach oświetleniowych. Gniazda n/t istniejące wykonać jako p/t	1kpl	
2.	Montaż 1 x wyłącznika różnicowoprądowego 1-f	1kpl	
3.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienia przewodu PE Doprowadzenie i podłączenie PE (c.o., gaz, wodomierz, wanna(prysznic))	1kpl	
4.	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-palnikowej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Uwaga:

1. Szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem lub łazience. (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobna).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3,27+5,82)*2*2,90 przedpokój (0,98+1,31)*2*2,90 w.c. (1,70+1,50)*2*2,90	m ²		
			m ²	52,722	
			m ²	13,282	
			m ²	18,560	
				RAZEM	84,564
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity (3,27*5,82)+(0,98*1,31)+(1,70*1,50)	m ²		
			m ²	22,865	
				RAZEM	22,865
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22,865	m ²		
			m ²	22,865	
				RAZEM	22,865
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 2,5	m ²		
			m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 84,564	m ²		
			m ²	84,564	
				RAZEM	84,564
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22,865	m ²		
			m ²	22,865	
				RAZEM	22,865
9	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22,865	m ²		
			m ²	22,865	
				RAZEM	22,865
10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 84,567	m ²		
			m ²	84,567	
				RAZEM	84,567
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,865	m ²		
			m ²	22,865	
				RAZEM	22,865
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 84,564-15,80	m ²		
			m ²	68,764	
				RAZEM	68,764
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m przy zlewozmywaku . łazienka (1,50+1,70)*2*2 przy zlewozmywaku (2*1,5)	m ²		
			m ²	12,800	
			m ²	3,000	
				RAZEM	15,800
14	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*2,60 0,80*2	m ² m ² m ²	 2,080 1,600	
				RAZEM	3,680
17	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (1,45*1,40)+(0,76*1,40)	m ² m ²	 3,094	
				RAZEM	3,094
18	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe Drzwi pełne zewnętrzne z ościeżnicą stalową klamkami i dwoma zamkami górnym i dolnym 2,05*0,90	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
19	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych łazienka, pokój 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami łazienka, pokój	szt.		
				RAZEM	0,000
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 22,865	m ² m ²	 22,865	
				RAZEM	22,865
23	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne PCV 22,60	m m	 22,600	
				RAZEM	22,600
24	KNR 4-01 0322-05 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych montaż kratki do wycierania obuwia przed drzwiami wejściowymi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
26	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Kujawska
upr. bud. GP/KZ-7842/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05