

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,75*2,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,515	 4,515
				RAZEM	4,515
2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,75*2,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,515	 4,515
				RAZEM	4,515
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 152,757	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,757	 152,757
				RAZEM	152,757
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,620	 30,620
				RAZEM	30,620
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1,50*1,50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	 6,750
				RAZEM	6,750
7	KNR 0-19 0931-02	Wymiana stolarki drewnianej na okna pcv 1,0*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
8	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1,50*3	m m	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
9	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0,90*2,2*3+0,80*2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,700	 7,700
				RAZEM	7,700
14	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z dwoma zamkami 2,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
15	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2,02*2*2,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,423	 10,423
				RAZEM	10,423

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR W-02 0201-03	Okładziny ściennie na podłożu z gazobetonu, bloczków siilkatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm (2,23*2+1,42*2)*2,58+3,26*0,90+1,58*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,190	
				RAZEM	23,190
20	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,620	
				RAZEM	30,620
21	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką 122,137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,137	
				RAZEM	122,137
22	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 122,137+30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152,757	
				RAZEM	152,757
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,66*2,02+2,62*2,92+1,24*1,58+3,06*2,24+1,53*1,03+1,42*2,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,620	
				RAZEM	30,620
24	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4,66*2+4,68*2+1,24*2+1,58*2+1,53*2+1,03*2+3,06*2+2,24*2+1,42*2+2,23*2)*2,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,137	
				RAZEM	122,137
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,620	
				RAZEM	30,620
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 122,137-23,190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98,947	
				RAZEM	98,947
27	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm 30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,620	
				RAZEM	30,620
28	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 30,620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,620	
				RAZEM	30,620
29	KNR W-02 0206-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm 1,42*2,23+1,58*3,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,317	
				RAZEM	8,317
30	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,65*2,92+2,24*3,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,432	
				RAZEM	20,432
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0004/01



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BBON 7 m.4</b>					
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu wodociągowego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
5	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
6	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
7	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
8	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR-W 4- 01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł bądź zabudowa przewodów	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
12	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' nie gorszy niż KOŁO IDOL - deska sedesowa twarda	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki+zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm-podejście pod automat w łazience	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 0-35 0124-07 analogia	Kabiny natryskowe do kąpielie, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego+ brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0115-06	Baterie z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk -50cm pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm- UWA-GA przenieść na dół	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
*Anna Sikorska*  
 upr. bud. KUP/0062/OWOS/11  
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
 wodociagowych i kanalizacyjnych  
 KUP/IS/0136/11