

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 4,79*2,26+4,28*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,085	30,085
				RAZEM	30,085
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4,79+2*2,26+2*4,28+2*4,5)*2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82,316	82,316
				RAZEM	82,316
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*4,28+2*4,50)*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,656	45,656
				RAZEM	45,656
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,500	2,500
				RAZEM	2,500
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli 4,28*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,260	19,260
				RAZEM	19,260
6	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,9*2,6+1,4*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,740	3,740
				RAZEM	3,740
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108,000	108,000
				RAZEM	108,000
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 4,79*2,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,825	10,825
				RAZEM	10,825
9	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 12 mm 30,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,090	30,090
				RAZEM	30,090
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,28*2,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,673	9,673
				RAZEM	9,673
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
13		montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,090	30,090
				RAZEM	30,090
15	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 82,31+1,50*2*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90,110	90,110
				RAZEM	90,110
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 90,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90,110	90,110
				RAZEM	90,110
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,090	30,090
				RAZEM	30,090
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 30,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,090	30,090
				RAZEM	30,090
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 12	m m	12,000	12,000
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 90,11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90,110	
				RAZEM	90,110
21	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2,5	m		
			m	2,500	
				RAZEM	2,500
22	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
24	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie drewniane z dwoma zamkami, wizjerem, nr lokalu 1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
27	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 4,3*2+4,22*2+2,41*2+4,16*2+1,2*2	m		
			m	32,580	
				RAZEM	32,580
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,5*(1,2+0,8*2+1,2+1,5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,250	
				RAZEM	8,250
31	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 8,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,250	
				RAZEM	8,250
32	analiza indywidualna	przestawienie pieca do 1 m <sup>3</sup> + drzwiczki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 płyty wodoodporne 1,6*2,6+0,9*2,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
34	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 1,4*0,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,260	
				RAZEM	1,260
35	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 4,16*2*2,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,632	
				RAZEM	21,632
36	analiza indywidualna	rura wentylacyjna o przekroju prostokątnym z kuchni do wc dł. 1 mb 4,16*2*2,6	szt.		
			szt.	21,632	
				RAZEM	21,632

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,300	
				RAZEM	2,300
38	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,300	
				RAZEM	2,300
39	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Salski  
 upr. bud. WBPP-N/7210/205/82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BC/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Miedza 7 m.12</b>					
1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	7		m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 7*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
11	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych- podejścia+ odpowietrzenie ponad dach zakończone kominkiem wentylacyjnym+obróbka dachu	m		
	8		m	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 2-15 0208-05	Włączenie do pionu kanalizacyjnego we wspólnym wc	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	8		m	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	4		m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	7		m	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
	7		m	7,000	
				RAZEM	7,000
17	KNR-W 4- 01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł bądź zabudowa przewodów	m		
	4		m	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 2-15 0121-01 analogia	Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności V=50 l elektr. + zawór z filtrem uwaga konieczność uwzględnienia stelażu do montażu	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2- 15 0123-01	Dotądki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm Q3 1,6 m3 w pionie < 50	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'(twarda deska sedesowa)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 0107-06	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki+zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-15 0208-05	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 0208-03	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-15 0222-04 analogia	Montaż brodzika z kabina półokrągłą szklaną + brodzik głęboki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 0115-04	Bateria natryskowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon pojedynczy brodzikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 0221-02	Montaż małych umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia pod gazomierz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000

