

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z rozbudowaną częścią			
1	KNR 4-01 d.1 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 200 m2	m ²		
		112.26	m ²	112.260	
				RAZEM	112.260
2	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		179.15	m ²	179.150	
				RAZEM	179.150
3	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		179.15	m ²	179.150	
				RAZEM	179.150
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste	m ²		
		291.4	m ²	291.400	
				RAZEM	291.400
5	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		291.4	m ²	291.400	
				RAZEM	291.400
6	KNR 4-01 d.1 0701-06	Demontaż ocieplenia budynku - elewacja lekka -mokra	m ²		
		224.82	m ²	224.820	
				RAZEM	224.820
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6.97	m ²	6.970	
				RAZEM	6.970
8	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20.7	m	20.700	
				RAZEM	20.700
9	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.55	m	11.550	
				RAZEM	11.550
10	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		463.45	m	463.450	
				RAZEM	463.450
11	KNR 4-04 d.1 0304-06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR-W 4-01 d.1 0429-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		276.1	m ²	276.100	
				RAZEM	276.100
13	KNR-W 4-01 d.1 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m ²		
		276.1	m ²	276.100	
				RAZEM	276.100
14	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		350.84	m ³	350.840	
				RAZEM	350.840
15	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
16	KNR 4-04 d.1 0504-03 z.o.3.1. analogia	Rozebranie posadzek	m ²		
		211.78	m ²	211.780	
				RAZEM	211.780
17	KNR 4-01 d.1 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej	m ³		
		44.47	m ³	44.470	
				RAZEM	44.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 28	szt.		
			szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
19	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Demontaż stolarki 28	szt.		
			szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
20	kalk. własna d.1	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych- schody 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-04 d.1 0510-02 z.o.3.1.	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 4.24	m ³		
			m ³	4.240	
				RAZEM	4.240
23	KNR 4-04 d.1 0107-03 analogia	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - strop piwnicy, zadaszenie nad wejściem 64.32	m ²		
			m ²	64.320	
				RAZEM	64.320
24	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - do głębokości 1.0 m 71.14	m ³		
			m ³	71.140	
				RAZEM	71.140
25	KNR 4-01 d.1 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III 175.96	m ³		
			m ³	175.960	
				RAZEM	175.960
26	KNR 4-04 d.1 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 35.57	m ³		
			m ³	35.570	
				RAZEM	35.570
27	d.1	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypiania wykopów oraz piwnicy (obj. fundamentów, ścian fundamentowych oraz piwnicy) 335.86	m ³		
			m ³	335.860	
				RAZEM	335.860
28	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 582.96	m ³		
			m ³	582.960	
				RAZEM	582.960
29	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja drewna 37.42	m ³		
			m ³	37.420	
				RAZEM	37.420
30	d.1 kalk. własna	Transport i utylizacja gruzu 433.41	m ³		
			m ³	433.410	
				RAZEM	433.410
31	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja dachówki 2.25	m ³		
			m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
32	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja papy 0.72	m ³		
			m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
33	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja styropianu 22.48	m ³		
			m ³	22.480	
				RAZEM	22.480
34	kalk. własna d.1	Roboty geodezyjne - opracowanie mapy powykonawczej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-31 d.1 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
37	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.04	ha ha	0.040	0.040
				RAZEM	0.040
38	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - niwelacja terenu działki 850	m ² m ²	850.000	850.000
				RAZEM	850.000
39	kalk. własna d.1	Uporządkowanie terenu działki usunięcie elementów małej architektury, pozostałości po rozbiórce, wykarczowanych krzewów, elementów zbędnych itd. wraz z wywozem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej wys. 1,5 m wraz z posadowieniem (wykonaniem stóp fundamentowych) wys. 1,5 m 38.5	m m	38.500	38.500
				RAZEM	38.500