


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 22.05+15.44+18.9+13.23+45.9+10.53+9.36+20.25	m ² m ²	155.660	
				RAZEM	155.660
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 40.95+74.57	m ² m ²	115.520	
				RAZEM	115.520
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5	kalkulacja własna wycena in- dywidualna 1	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 40.14	m ² m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-24 2017-02 analogia	Ściany działowe z płyt STG (rozebranie i postawienie nowych po wymianie podłogi) 1.13*2.53+2*2.53	m ² m ²	7.919	
				RAZEM	7.919
9	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.95+74.57	m ² m ²	115.520	
				RAZEM	115.520
10	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.14	m ² m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
11	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 74.57+40.95	m ² m ²	115.520	
				RAZEM	115.520
12	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 40.14	m ² m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 40.14	m ² m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 74.57	m ² m ²	74.570	
				RAZEM	74.570
15	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa 40.95	m ² m ²	40.950	
				RAZEM	40.950
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40.14	m ² m ²	40.140	

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.140
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		40.14	m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0	m ²		
		10.53+9.36	m ²	19.890	
				RAZEM	19.890
20	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych	m ²		
		19.89	m ²	19.890	
				RAZEM	19.890
21	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		2.85*3	m	8.550	
				RAZEM	8.550
22	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych	m ²		
		10.53	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
23	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance	m ²		
		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
24	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		3.28	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
26	KNR 2-02 1017-03 analogia	Skrzydła drzwiowe harmonijkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
28	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 4-01 1001-02 analogia	Przestawienie pieca licowanych kafłami 1szt + drzwiczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 1001-02 analogia	Demontaż trzonu kuchennego i postawienie pieca w ramie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		


Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
	2		m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-VZ 7210/375/BL
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu prace sanitarne					
1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0314-04	Demontaż kuchni gazowo-węglowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 20 mm odcięcie odgałęzienia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach bez materiału 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000


 Inspektor Nadzoru
 Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie****-pokój, kuchnia, wc.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Średnia 25****mieszkanie nr 2****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych–wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m ² 22.35+15.65+13.11+46.92+21.16	m ² m ²	 119.190	
				RAZEM	119.190
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 22.35+15.65+46.92-17.8	m ² m ²	 67.120	
				RAZEM	67.120
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt i płytek 16.1+1.7	m ² m ²	 17.800	
				RAZEM	17.800
4	KNR 4-01 0819-15	zerwanie kasetonów z sufitu 13.11	m ² m ²	 13.110	
				RAZEM	13.110
5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² 12+24	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
7	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki nna sufitach i ścianach 22.35+62.57+34.27	m ² m ²	 119.190	
				RAZEM	119.190
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 22.35+62.57	m ² m ²	 84.920	
				RAZEM	84.920
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.27	m ² m ²	 34.270	
				RAZEM	34.270
12	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 22.35+62.57	m ² m ²	 84.920	
				RAZEM	84.920
13	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 34.27	m ² m ²	 34.270	
				RAZEM	34.270
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 34.27	m ² m ²	 34.270	
				RAZEM	34.270
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 62.57	m ² m ²	 62.570	
				RAZEM	62.570
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 22.35	m ² m ²	 22.350	
				RAZEM	22.350
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 34.27	m ²		
			m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.27	m ²		
			m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 13.11	m ²		
			m ²	13.110	
				RAZEM	13.110
21	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych 13.11+5.6	m ²		
			m ²	18.710	
				RAZEM	18.710
22	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych 34.27	m ²		
			m ²	34.270	
				RAZEM	34.270
23	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 21.16	m ²		
			m ²	21.160	
				RAZEM	21.160
24	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 1.85	m ²		
			m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
26	KNR 2-02 1017-03 analogia	Skrzydła drzwiowe z desek do WC na podwórzu wraz z zamknięciem i zawiasami oraz ścianą czołową 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
27	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 6.50	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
28	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 7.365	m ²		
			m ²	7.365	
				RAZEM	7.365
30	KNR 2-02 1001-08 analogia	Okna drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone (rozwieralno uchylne ze ślaniem) 5.52	m ²		
			m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
31	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 1001-02 analogia	postawienie pieca z używanych kafkami 1szt + drzwiczki- blacha przypiecowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 1001-02 analogia	postawienie pieca w ramie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KŁ.7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
instalacja sanitarna					
1	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		założenie deski sedesowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Górnica
 Upr. bud. GP 42-7342/193/93

