

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 36.9	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 36.9	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb deskowanie proste 36.9	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 36.9	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
5	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej Drzwi - 5 szt. Okna - 4 szt. 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 24.16	m ³ m ³	24.160	
				RAZEM	24.160
7	KNR 4-01 d.1 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 1.3	m ² m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
8	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - do głębokości 1.0 m 29.74	m ³ m ³	29.740	
				RAZEM	29.740
9	KNR 4-01 d.1 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozebranie posadzki kamiennej/betonowej 3.68	m ³ m ³	3.680	
				RAZEM	3.680
10	KNR 4-04 d.1 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 14.87	m ³ m ³	14.870	
				RAZEM	14.870
11	kalk. własna d.1	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej do zasypiania wykopów (obj. fundamentów) 14.87	m ³ m ³	14.870	
				RAZEM	14.870
12	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 44.61	m ³ m ³	44.610	
				RAZEM	44.610
13	kalk. własna d.1	Rozbiórka/demontaż pozostałych elementów wyposażenia i instalacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna d.1	Roboty geodezyjna - wykonanie mapy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja drewna 2.23	m ³ m ³	2.230	
				RAZEM	2.230
16	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja gruzu 42.71	m ³ m ³	42.710	
				RAZEM	42.710
17	kalk. własna d.1	Transport i utylizacja papy 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-02 0604-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - zabezpieczenie ściany przed podsiąkaniem wody z fundamentów wg. technologii wykonawcy robót rozbiórkowych do połowy wysokości ściany 14.9	m ² m ²	 14.900	 14.900
				RAZEM	14.900
19 d.1	KNR 4-01 0530-02 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych - uzupełnienie obróbek blacharskich ściany budynku sąsiedniego - wykonanie okapu ogniomuru 5.48	m ² m ²	 5.480	 5.480
				RAZEM	5.480
20 d.1	KNR 19-01 0310-02 analogia	Przygotowanie ściany w osi 1 do tynkowania - uzupełnienie i naprawa muru, wyrównanie powierzchni 29.89	m ² m ²	 29.890	 29.890
				RAZEM	29.890
21 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 29.89	m ² m ²	 29.890	 29.890
				RAZEM	29.890
22 d.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - obustronnie obmiar x 2 Krotność = 2 29.89	m ² m ²	 29.890	 29.890
				RAZEM	29.890