

8. Oszacowanie kosztów remontu

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Wygradzenie strefy robót pasami z folii bialo-czerwonej i oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi	kpl.	1.000
2	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki esówki	m ²	1514.450
3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m	123.050
4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z lalii na sklepieniu Kleina	m ²	1514.450
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - olacenie dachu	m ²	1514.450
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	155.190
7		Utylizacja i wywóz gruzu	m ³	47.785
8	KNR 4-01 0317-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina lekkich 1/4 ceg.	m ²	74.550
9	KNR AT-09 0201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - parozalaza	m ²	1211.560
10	KNR 2-02 0408-05 analogia	Ruszt drewniany, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	24.231
11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	1514.450
12	KNR 2-02 0410-02	Olacenie połaci dachowych latami w rozstawie do 16 cm	m ²	1514.450
13	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m ²	1514.450
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	287.220
15	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m	146.000
16	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	69.600
17	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	40.000
18	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	40.000
19	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	60.000
20	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	4.000
21	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	4.000
22	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	6.000
23	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m ³	47.785
24	KNR 4-04 1103-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 9	m ³	47.785
25		Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m ³	47.785