

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (2,25+4,24+3,81+1,80+1,90+0,60+2,0)*2,50 kuchnia (2,0+1,50+2,33+0,60)*2,50 łazienka (2,31+1,82)*2*2,50	m ²		
			m ²	41,500	
			m ²	16,075	
			m ²	20,650	
				RAZEM	78,225
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 16,10+3,80+3,4	m ²		
			m ²	23,300	
				RAZEM	23,300
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2,0+2,55+3,50)*0,50	m ²		
			m ²	4,025	
				RAZEM	4,025
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,10	m ²		
			m ²	16,100	
				RAZEM	16,100
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych - zamek do drzwi wejściowych (zamek górny) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 1,5	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 78,225+23,30	m ²		
			m ²	101,525	
				RAZEM	101,525
11	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 23,30	m ²		
			m ²	23,300	
				RAZEM	23,300
12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 78,225	m ²		
			m ²	78,225	
				RAZEM	78,225
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,30	m ²		
			m ²	23,300	
				RAZEM	23,300
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 78,225-25,382	m ²		
			m ²	52,843	
				RAZEM	52,843
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem lamperia aneks kuchenny (2,33+1,50+2,0)*1,52 lamperia łazienka (2,31+1,82)*2*2	m ²		
			m ²	8,862	
				m ²	16,520
				RAZEM	25,382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm (0,90*2,0)+(0,80*2,0)	m ² m ²	 3,400	
				RAZEM	3,400
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji 16,10	m ² m ²	 16,100	
				RAZEM	16,100
19	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW listwy progowe alu + na łączeniu terakoty z panelami w aneksie kuchen- nym 0,8*2+1,50	m m	 3,100	
				RAZEM	3,100
20	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 150x250 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych p.a. : oczyszczenie i umycie płytek podłogowych w łazience i kuchni 3,80+3,40	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
22	KNR AT-24 0104-02 analogia	Dodatek za spoinowanie płytek o wymiarach regularnych odświeżenie i uzupełnienie fug - płytki w łazience R-30% 3,80+3,40	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
23	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i ram okiennych z oczyszczeniem ram (1,44*1,47)+(0,90*2,25) parapety wewnętrzne 1,50*0,30	m ² m ² m ²	 4,142 0,450	
				RAZEM	4,592
24	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych (Aereco - identyczne jak istnieją- cy) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi i materiałów z rozbiórki 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
27	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pomyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
pustostan wod-kan					
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej, zmywakowej i wannowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0235-06 analogia	Umocować umywalkę + wymienić syfon	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z twar- dym sedesem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0112-01	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2- 15 0137-07	Baterie wannowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	analiza indy- widualna	Czyszczenie urządzeń sanitarnych wanna umywalka zlewozmywak+ szaf- ka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. KUP-0062/OWOS/11
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociagowych i kanalizacyjnych
 KUP:IS.0136/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 9 d.1 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 9 d.1 0203-04	Wymiana Kuchenki elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 3f 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1	Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000