

Śniadeckich 1 - oficyna (1)w podziale na pomieszczenia OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hol +korytarze			
1.1		parter kortarz			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe okleinowane w kolorze skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-02 d.1. 1017-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0,8*2,06*2	m ²	3,296	
				RAZEM	3,296
4	KNR 4-01 d.1. 0925-07 1	Dorabianie elementów istniejących ościeżnic - opaski 20 x1 cm	m		
		2,15*2*10*2+1,02*2,*10*2	m	126,800	
				RAZEM	126,800
5	KNR-W 2- d.1. 02 2003-04 1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	przyklejenie warstwy siatki ścianach	m ²		
		140,03	m ²	140,030	
				RAZEM	140,030
7	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		140,03	m ²	140,030	
				RAZEM	140,030
8	KNR 2-02 d.1. 0815-02 1 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		140,03	m ²	140,030	
				RAZEM	140,030
9	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11,232	m ²	11,232	
				RAZEM	11,232
10	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		140,03	m ²	140,030	
				RAZEM	140,030
11	KNR 0-14 d.1. 2012-01 1	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		1,21*0,9+2,50*1,07+1,64*2,70+2,40*1,10+0,4	m ²	11,232	
				RAZEM	11,232
12	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ²		
		11,232	m ²	11,232	
				RAZEM	11,232
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m ²		
		120,56	m ²	120,560	
				RAZEM	120,560
14	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		11,232	m ²	11,232	
				RAZEM	11,232
15	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,32	m ²	11,320	
				RAZEM	11,320
16	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30	m ²		
d.1.	202 1118-10	cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8			
1		m ² 11,32	m ²	11,320	
				RAZEM	11,320
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1.	0701-01	pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² pod cokoliki			
1		32,52*0,1	m ²	3,252	
				RAZEM	3,252
18	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej	m		
d.1.	1119-01	bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża			
1		32,52	m	32,520	
				RAZEM	32,520
19	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 3 rzędach na zaprawie	m		
d.1.	202 1122-02	klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²			
1		32,52	m	32,520	
				RAZEM	32,520
20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.	0108-13	cegłanych na odległość do 1 km			
1		0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.	0108-16	- za każdy nast. 1 km			
1		0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
1.2		Hol i schody			
22	KNR 4-01	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.	1202-09				
2	analogia	56,24+5,49	m ²	61,730	
				RAZEM	61,730
23	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
d.1.	2612-06				
2	analogia	61,73	m ²	61,730	
				RAZEM	61,730
24	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-02				
2	analogia	56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-06				
2		5,49	m ²	5,490	
				RAZEM	5,490
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
2		5,49	m ²	5,490	
				RAZEM	5,490
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
2		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-01	sufitów- biała			
2		5,49	m ²	5,490	
				RAZEM	5,490
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian- różne kolory pastelowe			
2		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-02 d.1. 1512-01 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,60	m ² m ²	 2,600	 2,600
				RAZEM	2,600
32	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,60	m ² m ²	 2,600	 2,600
				RAZEM	2,600
33	NNRNKB d.1. 202 1118-10 2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 2,60	m ² m ²	 2,600	 2,600
				RAZEM	2,600
34	KNR 4-01 d.1. 0701-01 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² pod cokoliki 8,5*0,1	m ² m ²	 0,850	 0,850
				RAZEM	0,850
35	KNR 2-02 d.1. 1119-01 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 8,50	m m	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
36	NNRNKB d.1. 202 1122-02 2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 3 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 8,5	m m	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
37	kalk. własna d.1. kalk. własna 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,49	m ² m ²	 5,490	 5,490
				RAZEM	5,490
38	KNR 2-02 d.1. 1114-03 2	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 5,49	m ² m ²	 5,490	 5,490
				RAZEM	5,490
39	KNR 4-01 d.1. 1207-02 z. 2 sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 6*4	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
40	KNR-W 2- d.1. 02 1125-04 2	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych 17*1,0	m m	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
41	KNR 4-01 d.1. 1209-13 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 17	szt. szt.	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
42	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,8	m ³ m ³	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
43	KNR 4-01 d.1. 0108-16 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,8	m ³ m ³	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
1.3		Korytarz -piętro			
44	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 25,33+4,60	m ² m ²	 29,930	 29,930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,930
45	KNR 0-23 d.1. 2612-06 3 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 29,93	m ² m ²	 29,930	
				RAZEM	29,930
46	KNR 2-02 d.1. 0815-02 3 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach 25,33	m ² m ²	 25,330	
				RAZEM	25,330
47	KNR 2-02 d.1. 0815-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
48	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
49	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 25,33	m ² m ²	 25,330	
				RAZEM	25,330
50	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
51	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe 25,33	m ² m ²	 25,330	
				RAZEM	25,330
52	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
53	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR 2-02 d.1. 1016-02 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe okleinowane w kolorze skrzydeł drzwiowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
55	KNR 2-02 d.1. 1017-03 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone pok. nr 7 0,8*2,06	m ² m ²	 1,648	
				RAZEM	1,648
56	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,06	m ² m ²	 1,648	
				RAZEM	1,648
57	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
58	NNRNKB d.1. 202 1118-10 3	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
59	KNR 4-01 d.1. 0701-01 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 pod cokoliki 5,10*0,1	m ² m ²	 0,510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,510
60	KNR 2-02 d.1. 1119-01 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 5,10	m m	5,100	
				RAZEM	5,100
61	NNRNKB d.1. 202 1122-02 3	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 3 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 5,10	m m	5,100	
				RAZEM	5,100
62	KNR 4-01 d.1. 0108-13 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,4	m ³ m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
63	KNR 4-01 d.1. 0108-16 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,4	m ³ m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
2		Pokoje parter			
2.1		pokój 1			
64	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 45,12+11,15	m ² m ²	56,270	
				RAZEM	56,270
65	KNR 0-23 d.2. 2612-06 1 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 56,27	m ² m ²	56,270	
				RAZEM	56,270
66	KNR 2-02 d.2. 0815-02 1 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach 45,12	m ² m ²	45,120	
				RAZEM	45,120
67	KNR 2-02 d.2. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 11,15	m ² m ²	11,150	
				RAZEM	11,150
68	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,15	m ² m ²	11,150	
				RAZEM	11,150
69	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 45,12	m ² m ²	45,120	
				RAZEM	45,120
70	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 11,15	m ² m ²	11,150	
				RAZEM	11,150
71	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe 45,12	m ² m ²	45,120	
				RAZEM	45,120
72	KNR 2-02 d.2. 1512-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 20,48	m m	20,480	
				RAZEM	20,480
73	kalk. własna d.2. kalk. własna 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli 11,15	m ² m ²	11,150	
				RAZEM	11,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr. 3 mm	m ²		
		11,15	m ²	11,150	
				RAZEM	11,150
75	KNR 2-02 d.2. 1113-08 1 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne dostosowane do opasek drzwiowych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
76	KNR 4-01 d.2. 0108-13 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
77	KNR 4-01 d.2. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
2.2		pokój 2			
78	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		76,88+20,10	m ²	96,980	
				RAZEM	96,980
79	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		96,98	m ²	96,980	
				RAZEM	96,980
80	KNR 2-02 d.2. 0815-02 2 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		76,88	m ²	76,880	
				RAZEM	76,880
81	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
82	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
83	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		76,88	m ²	76,880	
				RAZEM	76,880
84	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
85	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m ²		
		76,88	m ²	76,880	
				RAZEM	76,880
86	KNR 2-02 d.2. 1512-01 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
87	kalk. własna d.2. kalk. własna 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
88	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2,11*4,99+0,17*2,58	m ²	10,968	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,968
89	NNRNKB d.2. 202 1136-01 2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr. 3 mm	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
90	KNR 2-02 d.2. 1113-08 2 analogia	Posadzki z MDF - listwy przyścienne	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
91	KNR 4-01 d.2. 0108-13 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
92	KNR 4-01 d.2. 0108-16 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
2.3		pokój 4			
93	KNR 4-01 d.2. 1202-09 3 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		51,48+16,56	m ²	68,040	
				RAZEM	68,040
94	KNR 0-23 d.2. 2612-06 3 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		68,04	m ²	68,040	
				RAZEM	68,040
95	KNR 2-02 d.2. 0815-02 3 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		51,48	m ²	51,480	
				RAZEM	51,480
96	KNR 2-02 d.2. 0815-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		16,56	m ²	16,560	
				RAZEM	16,560
97	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		16,56	m ²	16,560	
				RAZEM	16,560
98	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		51,48	m ²	51,480	
				RAZEM	51,480
99	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ²		
		16,56	m ²	16,560	
				RAZEM	16,560
100	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m ²		
		51,48	m ²	51,480	
				RAZEM	51,480
101	KNR 2-02 d.2. 1512-01 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		8,30	m	8,300	
				RAZEM	8,300
102	kalk. własna d.2. kalk. własna 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m ²		
		16,56	m ²	16,560	
				RAZEM	16,560
103	NNRNKB d.2. 202 1136-01 3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr 3 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,56	m ²	16,560	
				RAZEM	16,560
104	KNR 2-02 d.2. 1113-08 3 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
105	KNR 4-01 d.2. 0108-13 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
106	KNR 4-01 d.2. 0108-16 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
3		Pokoje piętro			
4		pokój 6			
107	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		39,30+17,66	m ²	56,960	
				RAZEM	56,960
108	KNR 0-23 d.4 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		56,96	m ²	56,960	
				RAZEM	56,960
109	KNR 2-02 d.4 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		39,30	m ²	39,300	
				RAZEM	39,300
110	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
111	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
112	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		39,30	m ²	39,300	
				RAZEM	39,300
113	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
114	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m ²		
		39,30	m ²	39,300	
				RAZEM	39,300
115	KNR 2-02 d.4 1512-01 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
116	kalk. własna d.4 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
117	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr. 3 mm	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
118	KNR 2-02 d.4 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
119	KNR 4-01 d.4 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,6	m ³	0,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,600
120	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,6	m ³ m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
5		pokój 7			
121	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 39,43+17,82	m ² m ²	57,250	
				RAZEM	57,250
122	KNR 0-23 d.5 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 57,25	m ² m ²	57,250	
				RAZEM	57,250
123	KNR 2-02 d.5 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach 39,43	m ² m ²	39,430	
				RAZEM	39,430
124	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 17,82	m ² m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
125	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17,82	m ² m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
126	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 39,43	m ² m ²	39,430	
				RAZEM	39,430
127	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 17,82	m ² m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
128	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe 39,43	m ² m ²	39,430	
				RAZEM	39,430
129	KNR 2-02 d.5 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 4,5	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
130	kalk. własna d.5 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli 17,82	m ² m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
131	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr 3 mm 17,82	m ² m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
132	KNR 2-02 d.5 1113-08 analogia	Posadzki- z MDF listwy przyścienne 19	m m	19,000	
				RAZEM	19,000
133	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,6	m ³ m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
134	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,6	m ³ m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
6		pokój 8			
135	KNR 4-01 d.6 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 28,58+9,01	m ² m ²	37,590	
				RAZEM	37,590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 0-23 d.6 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		37,59	m ²	37,590	
				RAZEM	37,590
137	KNR 2-02 d.6 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		28,58	m ²	28,580	
				RAZEM	28,580
138	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
139	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
140	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		28,58	m ²	28,580	
				RAZEM	28,580
141	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m ²		
		9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
142	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m ²		
		28,58	m ²	28,580	
				RAZEM	28,580
143	KNR 2-02 d.6 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
144	kalk. własna d.6 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m ²		
		9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
145	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr. 3 mm	m ²		
		9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
146	KNR 2-02 d.6 1113-08 analogia	Posadzki -z MDF listwy przyścienne	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
147	KNR 4-01 d.6 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
148	KNR 4-01 d.6 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
7		pokój 10			
149	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		10,49+29,82	m ²	40,310	
				RAZEM	40,310
150	KNR 0-23 d.7 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		40,31	m ²	40,310	
				RAZEM	40,310
151	KNR 2-02 d.7 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		29,82	m ²	29,820	
				RAZEM	29,820
152	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		10,49	m ²	10,490	
				RAZEM	10,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10,49	m ² m ²	 10,490	
				RAZEM	10,490
154	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29,82	m ² m ²	 29,820	
				RAZEM	29,820
155	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 10,49	m ² m ²	 10,490	
				RAZEM	10,490
156	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe 29,82	m ² m ²	 29,820	
				RAZEM	29,820
157	KNR 2-02 d.7 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
158	kalk. własna d.7 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli 10,49	m ² m ²	 10,490	
				RAZEM	10,490
159	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + pianka poliuretanowa gr. 3 mm 10,49	m ² m ²	 10,490	
				RAZEM	10,490
160	KNR 2-02 d.7 1113-08 analogia	Posadzki -z MDF listwy przyścienne 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
161	KNR 4-01 d.7 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,4	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
162	KNR 4-01 d.7 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,4	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
163	KNR-W 2- d.7 02 1128-03 analogia	- listwy progowe w drzwiach połączenie posadzek korytarze-pokoje 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
164	KNR-W 4- d.7 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych 0,44*1,05+1,28*1,14*2+0,86*1,06*3	m ² m ²	 6,115	
				RAZEM	6,115
165	KNR-W 4- d.7 01 1209-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Wejman
 upr. bud. UAN-NE-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03