

Branża elektryczna

elektryka gniazda - oficyna 3.11.17.ath

OBMIAR

Załącznik Nr 9/1c

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.1		Gniazda wtyczkowe			
1	KNR 4-03 d.1. 1009-04 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym 118	otw. otw.	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
2	KNNR 5 d.1. 0302-01 1	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 118	szt szt	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
3	KNNR 5 d.1. 0308-05 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 66	szt. szt.	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
4	KNNR 5 d.1. 0308-05 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 52	szt. szt.	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
1.2		Okablowanie (oświetlenie, gniazda wtyczkowe)			
5	KNNR 5 d.1. 1207-03 2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
6	KNNR 5 d.1. 1208-01 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
7	KNNR 5 d.1. 0102-06 2	Rurka instalacyjna RB 22 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
8	KNR 5-08 d.1. 0201-03 2	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
9	KNNR 5 d.1. 0303-01 2	Puszki rozgałęźne 8	szt szt	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
10	KNNR 5 d.1. 0209-01 2	Przewód YDYżo 3x2,5 mm ² 200	m m	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
1.3		Tablice piętrowe - rozbudowa			
11	KNNR 5 d.1. 0407-01 3	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000