

Przedmiar inwestorski

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia w budynku oficyny Administracji Domów Miejskich „ADM” przy ul. Śniadeckich 1
 ADRES INWESTYCJI : ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
 INWESTOR : Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
 BRANŻA : Elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Szymkowiak (Elektryczna)
 DATA OPRACOWANIA : 15.02.2018r.

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 15.02.2018r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Krzysztof Szymkowiak
 upr. bud. KUP/0089/OWOE 15
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 KUP/IE/0111/15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.1		Oświetlenie podstawowe			
1	KNR 5-08 d.1. 0502-10 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		49	kpl.	49,000	
				RAZEM	49,000
2	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa "B" LUXIONA, Tropll, X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840/ L-1200	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'do B' X -LINE ZAWIESIE NASTROPOWE 24 DŁUGOŚĆ 1,6M PRZEWÓD 3X KOMPLET	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa "C" LUXIONA, Tropll, X-LINE LED 5500LM MICRO-PRM E 24 840/ L-1200	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'do C' X -LINE ZAWIESIE NASTROPOWE 24 DŁUGOŚĆ 1,6M PRZEWÓD 3X KOMPLET	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa "A" LUXIONA, Troll, LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 840	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'D1' LUXIONA, Troll, X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'D2' LUXIONA, Troll, X-LINE LED 2600LM PLX E 24 840 / L-1200	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'do D2' X -LINE ZAWIESIE NASTROPOWE 24 DŁUGOŚĆ 1,6M PRZEWÓD 3X KOMPLET	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'E' LUXIONA, Troll, X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR 5 d.1. 0502-02 1	Oprawa 'I' LUXIONA, Troll, X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2200LM PLX E 24 840 / L-600	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 5-08 d.1. 0801-02 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNNR 5 d.1. 0301-01 1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w gazobetonie	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
14	KNNR 5 d.1. 0302-01 1	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
15	KNNR 5 d.1. 0306-02 1	Łącznik pojedynczy	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 5 d.1. 0306-04 1	Łączniki schodowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNNR 5 d.1. 0306-03 1	Łącznik podwójny	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 5-08 d.1. 0813-01 1	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		49	szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
1.2		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne			
19	KNR 5-08 d.1. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
20	KNNR 5 d.1. 0502-02 2	Oprawa awaryjna 'AW1' LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 1W RNO 26 1C AT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 5 d.1. 0502-02 2	Oprawa awaryjna 'AW2' LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 3W RNO 26 1C AT	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNNR 5 d.1. 0502-02 2	Oprawa awaryjna 'AW5' LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA UPDOR 1500LM LED SHM E IP65	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR 5 d.1. 0502-02 2	Oprawa ewakuacyjna 'EW1' LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 5-08 d.1. 0813-01 2	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
1.3		Okablowanie			
25	KNNR 5 d.1. 1207-03 3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
26	KNNR 5 d.1. 1208-01 3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
27	KNNR 5 d.1. 0102-06 3	Rurka instalacyjna RB 22	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 5-08 d.1. 0201-03 3	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
29	KNNR 5 d.1. 0303-01 3	Puszki rozgałęźne	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 5	Przewód YDYżo 4x1,5mm2	m		
d.1.	0209-01				
3		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
31	KNNR 5	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2	m		
d.1.	0209-01				
3		343	m	343,000	
				RAZEM	343,000
1.4		Tablice piętrowe - rozbudowa			
32	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1.	0407-01				
4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, POMIARY ELEKTRYCZNE			
33		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, POMIARY ELEKTRYCZNE	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34		WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (NATEŻENIA	kpl.		
d.2		OŚWIETLENIA, REZYSTANCJI IZOLACJI, SZYBKIEWGO WYŁĄCZNIĄ)			
		I SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU POMIARÓW			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000