

| Lp. | Podst | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych - roboty budowlane | | | | | |
| 1.1 Sufity podwieszane | | | | | |
| 1 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m ² | | |
| d.1. | 2012-01 | | | | |
| 1 | 108 | 14.43 | m ² | 14.430 | |
| 1.2 | | 31.5 | m ² | 31.500 | |
| | | | | RAZEM | 45.930 |
| 2 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu - 5% | szt | | |
| d.1. | 0709-05 | | | | |
| 1 | | 0.05*270.38 | szt | 13.519 | |
| | | | | RAZEM | 13.519 |
| 3 | KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-01 | | | | |
| 1 | 1 | 3.49+4.66+29.4+11.16+31.5+14.43+16.51+14.08+14.24+11.16+14.68 | m ² | 165.310 | |
| 0 | 0 | 2.56+10.26+1.93+6.24+34.81+49.27 | m ² | 105.070 | |
| | | | | RAZEM | 270.380 |
| 4 | KNR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-02 | | | | |
| 1 | 1 | 3.49+4.66+29.4+11.16+31.5+14.43+16.51+14.08+14.24+11.16+14.68 | m ² | 165.310 | |
| 0 | 0 | 2.56+10.26+1.93+6.24+34.81+49.27 | m ² | 105.070 | |
| | | | | RAZEM | 270.380 |
| 5 | KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-03 | | | | |
| 1 | 1 | 3.49+4.66+29.4+11.16+31.5+14.43+16.51+14.08+14.24+11.16+14.68 | m ² | 165.310 | |
| 0 | 0 | 2.56+10.26+1.93+6.24+34.81+49.27 | m ² | 105.070 | |
| | | | | RAZEM | 270.380 |
| 1.2 Ściany | | | | | |
| 6 | KNR 4-01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdjęciem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.1. | 0713-01 | | | | |
| 2 | ściany | | | | |
| 02 | | 2.44*(4.3+6.51)-0.8*2*3 | m ² | 21.576 | |
| 13 | | 2.44*(4.3+8.45)-0.8*2*3 | m ² | 26.310 | |
| 1.2 | | 3.35*(39+3.43*2)-6*0.9*2-2*0.8*2-1.2*2.1 | m ² | 137.111 | |
| 107 | | 3.35*(24)-0.9*2 | m ² | 78.600 | |
| 108 | | 3.39*(15.8)-0.9*2-2.3*2.1 | m ² | 46.932 | |
| 103 | | 3.35*(16.65)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 49.148 | |
| 104 | | 3.35*(15.1)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 43.955 | |
| 105 | | 3.35*(15.2)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 44.290 | |
| | | | | RAZEM | 447.922 |
| 7 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu - 20% | szt | | |
| d.1. | 0709-05 | | | | |
| 2 | | 0.2*447.922 | szt | 89.584 | |
| | | | | RAZEM | 89.584 |
| 8 | KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-01 | | | | |
| 2 | ściany | | | | |
| 02 | | 2.44*(4.3+6.51)-0.8*2*3 | m ² | 21.576 | |
| 13 | | 2.44*(4.3+8.45)-0.8*2*3 | m ² | 26.310 | |
| 1.2 | | 3.35*(39+3.43*2)-6*0.9*2-2*0.8*2-1.2*2.1 | m ² | 137.111 | |
| 107 | | 3.35*(24)-0.9*2 | m ² | 78.600 | |
| 108 | | 3.39*(15.8)-0.9*2-2.3*2.1 | m ² | 46.932 | |
| 103 | | 3.35*(16.65)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 49.148 | |
| 104 | | 3.35*(15.1)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 43.955 | |
| 105 | | 3.35*(15.2)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 44.290 | |
| | | | | RAZEM | 447.922 |
| 9 | KNR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-02 | | | | |
| 2 | ściany | | | | |
| 02 | | 2.44*(4.3+6.51)-0.8*2*3 | m ² | 21.576 | |
| 13 | | 2.44*(4.3+8.45)-0.8*2*3 | m ² | 26.310 | |
| 1.2 | | 3.35*(39+3.43*2)-6*0.9*2-2*0.8*2-1.2*2.1 | m ² | 137.111 | |
| 107 | | 3.35*(24)-0.9*2 | m ² | 78.600 | |
| 108 | | 3.39*(15.8)-0.9*2-2.3*2.1 | m ² | 46.932 | |
| 103 | | 3.35*(16.65)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 49.148 | |
| 104 | | 3.35*(15.1)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 43.955 | |
| 105 | | 3.35*(15.2)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 44.290 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 447.922 |
| 10 | KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-03 | | | | |
| 2 | ściany | | | | |
| | 02 | 2.44*(4.3+6.51)-0.8*2*3 | m ² | 21.576 | |
| | 13 | 2.44*(4.3+8.45)-0.8*2*3 | m ² | 26.310 | |
| | 1.2 | 3.35*(39+3.43*2)-6*0.9*2-2*0.8*2-1.2*2.1 | m ² | 137.111 | |
| | 107 | 3.35*(24)-0.9*2 | m ² | 78.600 | |
| | 108 | 3.39*(15.8)-0.9*2-2.3*2.1 | m ² | 46.932 | |
| | 103 | 3.35*(16.65)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 49.148 | |
| | 104 | 3.35*(15.1)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 43.955 | |
| | 105 | 3.35*(15.2)-2.3*2.1-0.9*2 | m ² | 44.290 | |
| | | | | RAZEM | 447.922 |
| 1.3 Obudowy g-k | | | | | |
| 11 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD | m ² | | |
| d.1. | 2012-01 | | | | |
| 3 | | 28.5+24.6 | m ² | 53.100 | |
| | | | | RAZEM | 53.100 |
| 12 | KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-01 | | | | |
| 3 | | 28.5+24.6 | m ² | 53.100 | |
| | | | | RAZEM | 53.100 |
| 13 | KNR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-02 | | | | |
| 3 | | 28.5+24.6 | m ² | 53.100 | |
| | | | | RAZEM | 53.100 |
| 14 | KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.1. | 0302-03 | | | | |
| 3 | | 28.5+24.6 | m ² | 53.100 | |
| | | | | RAZEM | 53.100 |