

zatemnik 6/1  
do s142  
dod. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 48,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,290	48,290
				RAZEM	48,290
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*3,75+2*4,79+4*3,75+2*1,9+2*2,32+2*3,98+2*2,81+2*1,59+2*3,81+2*1,82+2*1,42)*2,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180,591	180,591
				RAZEM	180,591
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 odbicie tynków pocienianych 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
4	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	16,000
				RAZEM	16,000
5	NNRNKB 202 2608- 05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) 16,15+4,78*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,100	28,100
				RAZEM	28,100
6	KNR 4-01 0621-04	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	16,000
				RAZEM	16,000
7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 22,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,600	22,600
				RAZEM	22,600
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,000	44,000
				RAZEM	44,000
9	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotylnokowanych na wpust lub półwpust Analogia rozebranie zabudowy korytarza 3,75*2,5+2,2*2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,435	14,435
				RAZEM	14,435
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
12	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 1,45*3+1,5+1,2	m m	7,050	7,050
				RAZEM	7,050
13	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,45*1,45*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,410	8,410
				RAZEM	8,410
14	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0,9*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,980	1,980
				RAZEM	1,980
15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia drewnianych 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
16		montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt szt	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekaanej 1,1*0,3+1,4*0,3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,170	1,170
				RAZEM	1,170
18	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 48,29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,290	48,290
				RAZEM	48,290
19	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180,59	m <sup>2</sup>	180,590	
				RAZEM	180,590
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		180,59	m <sup>2</sup>	180,590	
				RAZEM	180,590
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		48,29	m <sup>2</sup>	48,290	
				RAZEM	48,290
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		48,29	m <sup>2</sup>	48,290	
				RAZEM	48,290
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		21,5+1,6+4	m	27,100	
				RAZEM	27,100
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		180,59	m <sup>2</sup>	180,590	
				RAZEM	180,590
25	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
26	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		0,9*3,6	m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
27	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		4,6	m	4,600	
				RAZEM	4,600
28	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		32*0,3	m <sup>2</sup>	9,600	
				RAZEM	9,600
29	KNR 19-01 1020-03	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(1,53*2+3,98*2)*2,4	m <sup>2</sup>	26,448	
				RAZEM	26,448
30	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone wraz z okuciami	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
31	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1,6*4	m <sup>2</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
32	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z wizjerem i nr lokalu	m <sup>2</sup>		
		1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
33	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		48,32	m <sup>2</sup>	48,320	
				RAZEM	48,320
36	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		16,05+7,12+8,81	m <sup>2</sup>	31,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,980
37	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2*3,61+2*1,58+2*1,4+2*1,62)*1,5	m <sup>2</sup>	24,630	
				RAZEM	24,630
40	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2*1,82+2*1,45)*2	m <sup>2</sup>	13,080	
				RAZEM	13,080
41	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		13,08	m <sup>2</sup>	13,080	
				RAZEM	13,080
42	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4,53+2,58+9,57	m <sup>2</sup>	16,680	
				RAZEM	16,680
43	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		16,68	m <sup>2</sup>	16,680	
				RAZEM	16,680
44	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		1,63*2+3,96*2+2,81*2+4*2,2	m	25,600	
				RAZEM	25,600
45	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1,63*2+3,96*2+2,81*2+4*2,2	m	25,600	
				RAZEM	25,600
46	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie maskownic zaworów w łazience i kuchni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,3	m <sup>3</sup>	2,300	
				RAZEM	2,300
48	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,3	m <sup>3</sup>	2,300	
				RAZEM	2,300
49	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Leszek Sognowski  
 upr. bud. WBP/10-7210/205/82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/50/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szarych Szeregów 14 m.69</b>					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w.	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR-W 4- 01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł lub zabudowa	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		4 stanowiska x 0,5 podejścia	kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm- Uwaga wodomierze istniejące radiowe pozostają natomiast wymieniamy zawory	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak+pralka+zmywarka)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' nie gorszy niż IDOL+deska twarda - do uzgodnienia z przyszłym najemcą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki+do automatu+do zmywarki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 4- 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV- - do uzgodnienia z przyszłym najemcą 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka 2-komorowego w zabudowie którą lokatorka przenosi z ul. Szpitalnej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (zlewozmywak + wanna) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
25	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z odrębnym piekarnikiem + wąż z szybkozłączką- lokatorka przenosi z ul. Szpitalnej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
28	KNR 2-15 0307-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach -belka przyłączeniowa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

