

rotownik 6/2
do SIWZ
rad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2,8*2,2	m ²		
			m ²	6,160	
2	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza 2,8*2,2	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	6,160	
3	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 2,8*2,2	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	6,160	
4	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 2,8*2,2	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	6,160	
5	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 2,8*2,2	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	6,160	
6	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 2,8*2,2	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	6,160	
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 142	m ²	RAZEM	6,160
			m ²	142,000	
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 142	m ²	RAZEM	142,000
			m ²	142,000	
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45	m ²	RAZEM	142,000
			m ²	45,000	
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 45	m ²	RAZEM	45,000
			m ²	45,000	
11	analiza indywidualna	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, sporządzenie protokołu 1	szt	RAZEM	45,000
			szt	1,000	
12	analiza indywidualna	Badanie instalacji gazowej, sporządzenie protokołu szczelności 1	szt	RAZEM	1,000
			szt	1,000	
13	analiza indywidualna	sporządzenie protokołu kominiarskiego 1	szt	RAZEM	1,000
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP-NB-7210:205/82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie nadzoru nad budowlanym
KUBP.01.0161/04