

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 95,889+331,987	m ² m ²		
				427,876	
				RAZEM	427,876
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 84,317	m ² m ²		
				84,317	
				RAZEM	84,317
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,87*2*1,50+1,49*2*1,50	m ² m ²		
				7,080	
				RAZEM	7,080
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,50*2,50+1,29*2,0+0,97*1,49+0,87*1,49	m ² m ²		
				11,572	
				RAZEM	11,572
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,90*2,20*2+0,80*2,20	m ² m ²		
				5,720	
				RAZEM	5,720
8	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m ² fabrycznie wykończone 2,20*1,30	m ² m ²		
				2,860	
				RAZEM	2,860
9	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 339,067+95,889	m ² m ²		
				434,956	
				RAZEM	434,956
11	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2,50*4+3,0*2+1,29*2+1,49*4+0,97*2+0,87*2)*2,00	m ² m ²		
				56,440	
				RAZEM	56,440
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5,70*2+5,63*2+2,82*2+3,88*2+1,49*4+0,97*2+0,87*2+1,29*2+2,0*2+2,50*4+5,62*2+3,06*2+6,07*2+5,64*2)*3,29	m ² m ²		
				339,067	
				RAZEM	339,067
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,06*5,62+5,64*2,91+3,12*2,46+2,50*2,50+5,63*5,70+3,88*2,82+1,29*2,0+1,49*0,97+0,87*1,49	m ² m ²		
				95,889	
				RAZEM	95,889
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 95,889	m ² m ²		
				95,889	
				RAZEM	95,889
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 339,067-56,440	m ² m ²		
				282,627	
				RAZEM	282,627
16	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 95,889	m ² m ²		
				95,889	
				RAZEM	95,889
17	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 95,889	m ² m ²		
				95,889	
				RAZEM	95,889
18	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 95,889	m ² m ²		
				95,889	
				RAZEM	95,889

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01