

LEGENDA - OPRAWY OŚWIETLENIOWE

B — LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 840

AW1 — OPRAWA RUTA RNC 1W

AW2 — OPRAWA RUTA RN0 3W

EXIT — SK8 3,2 W 3H AT

E — X-LINE UP OR DOWN LEDD 2600LM PLX E 24 IP44 840

UWAGI:
1. Instalacje układać pod tynkiem w bruzdach.
2. Obwody części administracyjnej należy zasilać z rozdzielnicy Radm znajdującej się na parterze w korytarzu.
3. Sieć pracujew układzie TT.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Andrzej Ślusarek, Nr upr. 331/96
BYDGOSZCZ, dn. 19.05.2017
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
~~z uwagami:~~

ELCONTEC Krzysztof Tyma Bydgoszcz, ul. Nasypowa 17			
Treść rysunku	Rzut parteru - oświetlenie		
Inwestor	Administracja Domów Miejskich, ul. Śniadeckich 1, Bydgoszcz		
Zadanie	Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, rozdzielni głównej oraz w lokalach użytkowych znajdujących się na trzecim piętrze w budynku Bernardyńska 3		
Adres	Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 3 85-029 Bydgoszcz		
Projektant	mgr inż. Krzysztof Tyma upr. KUP/0080/OWOE/2013		
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Poryzała upr. SWK/0112/PWBE/16		
19.01.2017r	Branża: Elektryczna	Faza: PB/PW	