

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB

- 16 rodzin

Budowa: Bydgoszcz

ul. Jasna 39

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Wymiana przewodu YDY3x10mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem do tablicy TM.		150	
2	Montaż tablicy licznikowej węzła CO w obudowie izolowanej IP44, IK10 na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-3F, OK3x25A: zamykanych na klódki adm. Podłączenie istn WLZ..		1	
3	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na klódki adm. Podłączenie istn WLZ..		15	
4	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy LED (kpl) z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux (3000lm)		16	
5	Montaż oprawy LED "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
6	Wymiana oświetlenia administracyjnego na poddaszu - wypusty. Montaż opraw LED 5,5W, 450lm, IP44, 120°.		8	
7	Montaż oprawy LED "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
8	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (zarówka LED) przed wejściem na podwórku (wypusty + oprawa).		1	
10	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej IP44, IK10, wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, strych, WC-OF-2, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x16A, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V.		1	
11	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
12	Razem netto w PLN		0,08	
13	VAT 8%			
14	Razem brutto w PLN			

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Krzysztof Szymkowiak
 upr. bud. KUP/0589/OWOE/15
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 KUP/IE/011/15