

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont lokalu					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (4.25*2+4.1*2+2.5*2+4.1*2)*3+2.4*2	m ²		
			m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 9.94+17.43	m ²		
			m ²	27.370	
				RAZEM	27.370
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 162	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.37	m ²		
			m ²	27.370	
				RAZEM	27.370
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.5	m ²		
			m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
6	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 1.6*2*1.5	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.94	m ²		
			m ²	9.940	
				RAZEM	9.940
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 27.37	m ²		
			m ²	27.370	
				RAZEM	27.370
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 27.37	m ²		
			m ²	27.370	
				RAZEM	27.370
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 4*4.7+2*4.69+2*2.74	m		
			m	33.660	
				RAZEM	33.660
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone z ościeżnicą metalową o wymiarach 0,8*2,05 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.05*1.5*3	m ²		
			m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 3*1.05	m		
			m	3.150	
				RAZEM	3.150
15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	analiza indywidualna	montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	analiza indywidualna	postawienie nowego pieca z kafli używanych do 0,85 m ³ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza in- dywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400

Inspektor Nadzoru:

Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP NB/7210/R0

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm / w kuchni i WC poza mieszkaniem na I piętrze/ 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zlewozmywakowej bez M 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm / w kuchni i WC poza mieszkaniem na I piętrze/ 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową na I piętrze poza mieszkaniem 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15mm - przy kuchni gazowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych w kuchni i WC poza mieszkaniem 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-01	Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawory przelotowe kulowe do sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm, w kuchni i WC poza mieszkaniem 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 5ltr - pojemnościowy podgrzewacz do ciepłej wody z zaworem zwrotnym z filtrem o śr. 15mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii o śr.nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0213-01 analogia	Montaż syfonu z PCV pojedynczego do zlewozmywaka z ociekaczem 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'dolnopłuk' 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0310-01	Kurek gazowy kulowy przelotowy o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z pokrywą z piekarnikiem gazowym wolostojąca o połączeniach sztywnych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Grzegorz Kępczyński
upr. bud GP.82/1342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Piękna 34 mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Henryk Biernacki
Upr. bud. bez ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
nr ewid. 27472 Bo