

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,95*2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,660	 2,660
				RAZEM	2,660
2	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych dot. kraty 4	szt. przec.  szt. przec.	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,25	m m	 1,250	 1,250
				RAZEM	1,250
4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cem- entowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,0*0,95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,950	 0,950
				RAZEM	0,950
5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs- cu) 1,0*0,95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,900	 1,900
				RAZEM	1,900
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,900	 1,900
				RAZEM	1,900
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,90+0,85*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,700	 8,700
				RAZEM	8,700
8	KNR 4-01 1206-05 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 1,60*0,85*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,440	 5,440
				RAZEM	5,440
9	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych antywłamaniowych 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wyposażone w dwa zamki , szyldy i klamki - antywłamanio- we klasy R C4 z szybą antywłamaniową P4 montaż wykonać zgodnie z ins- trukcją producenta i z niezbędnymi obróbkami 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Krzysztof Wójcik

upr. bud. UAM-WB-1386-0/51/07 Wk  
w specjalności konsultingowo-budowlanej  
KUP/2010277/03

