

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4,5*12+12*5+8*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154,000	
				RAZEM	154,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154,000	
				RAZEM	154,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,600	
				RAZEM	9,600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2,6	m		
			m	2,600	
				RAZEM	2,600
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,6+16	m		
			m	25,600	
				RAZEM	25,600
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5*6	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 12*5+8*4,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	96,000	
				RAZEM	96,000
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 32*0,6+8*0,6+12*0,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
9	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8+21	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
10	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 2,6*3	m		
			m	7,800	
				RAZEM	7,800
11	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 32*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,4*0,4*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,320	
				RAZEM	0,320
13	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 4,5*12+12*5+8*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154,000	
				RAZEM	154,000
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
15	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 150*0,06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszko P. [signature]  
upr. bud. WUP P. [signature]  
w specjalności inżynierii budowlanej  
w zakresie nadzoru inwestorskiego  
KLK 50/0161/03