

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19*14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,000	
				RAZEM	266,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 266	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,000	
				RAZEM	266,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14,5*0,6+14,5*0,25+2,2*2*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,645	
				RAZEM	13,645
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8,8+2*2,5	m		
			m	13,800	
				RAZEM	13,800
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21*2+14	m		
			m	56,000	
				RAZEM	56,000
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 13,64+42*0,15+14*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,040	
				RAZEM	22,040
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 20*2+14	m		
			m	54,000	
				RAZEM	54,000
8	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 13,8	m		
			m	13,800	
				RAZEM	13,800
9	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 266	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266,000	
				RAZEM	266,000
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4,0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
11	analiza indywidualna	Utylizacja papy 4,0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Leszek Pogorzowski  
 upr. bud. WBPP.NB.7210.205/02  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 Nr 50.0101/04