

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6,7*24+15*5	m ² m ²	235,800	235,800
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 235,8	m ² m ²	235,800	235,800
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*(6,7+24+2*3+5+1,53*2+0,63*2+0,6*2+2,2*3)+0,20*(6,7+15,5+15)	m ² m ²	23,586	23,586
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14,6+6,3*2	m m	27,200	27,200
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6,7+15,5	m m	22,200	22,200
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 23,59+15*0,6+6,7*0,45	m ² m ²	35,605	35,605
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 22,2	m m	22,200	22,200
8	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 27,2	m m	27,200	27,200
9	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 16	m ² m ²	16,000	16,000
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1,53*0,94*2+0,5*0,6*6	m ³ m ³	4,676	4,676
11	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1,53*2+0,94)*9,6+(0,4*2+0,63)*9+8*(0,4*2+0,7)	m ² m ²	63,270	63,270
12	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
13	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	2,000	2,000
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4,2	m ³ m ³	4,200	4,200
15	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 220*0,08	m ³ m ³	17,600	17,600
16	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 235,8	m ² m ²	235,800	235,800
17	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Leszek S...
 Upr. bud. WDP P...
 w siedzibie: ...
 w zakresie: ...
 ul. ...